

**PROPOSTA DE PREÇO**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DO GOVERNO MUNICIPAL DE UMARI – CE  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.18.2**

O licitante **ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 12.044.788/0001-17, estabelecida na Rua Jaime Benevides, nº 355 Centro Mombaça – CE, por intermédio do Sr. Alexandre Brasil Vieira, portador da Carteira de Identidade nº 95002459287 SSP/CE, CPF/MF: 348.621.453-53, abaixo assinado, declara sob as penas da Lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.18.2**;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumidos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE**

**VALOR GLOBAL R\$: 165.827,52 ( CENTO E SESENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ).**

**PROPONENTE: ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP**

**ENDEREÇO:** Rua Jaime Benevides, nº 355 Centro Mombaça – CE, CEP 63.610-000

**CNPJ:** 12.044.788/0001-17 – **INSC. MUNICIPAL:** 0836 – **INSC ESTADUAL:** 06.406.352-6

**REPRESENTANTE LEGAL:** Alexandre Brasil Vieira/ **Administrador**

**Carteira de Identidade:** 95002459287 SSP/CE - **CPF/MF:** 348.621.453-53

**Fone/Fax:** (88) 3583-1077 / 9.9648-7700

**Banco:** 033 (Santander) **Agência:** 4389 **C/C:** 13001414-4

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 ( DOSE ) MESES.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 ( SESENTA ) DIAS.

Mombaça – CE, 09 de março de 2021.

**ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP**

**CNPJ:** 12.044.788/0001-17

Alexandre Brasil Vieira

Administrador

**DAVID DE SOUSA FERNANDES**

Engenheiro Civil

CREA Nº CE 46581/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TODO MUNICÍPIO DE UMARI - CE							
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI - CE							
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI - CE							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							165.827,52
1.1		SEDE - BAIRRO CENTRO							83.455,68
1.1.1	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.848,00	34,86	9,11	43,97	81.256,56
1.1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.848,00	0,94	0,25	1,19	2.198,12
1.2		SEDE - BAIRRO ALTO PONTES							27.502,44
1.2.1	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	609,00	34,86	9,11	43,97	26.777,73
1.2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	609,00	0,94	0,25	1,18	724,71
1.3		DISTRITO PIO - X							54.869,40
1.3.1	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.215,00	34,86	9,11	43,97	53.423,55
1.3.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.215,00	0,94	0,25	1,19	1.445,85
						VALOR BDI TOTAL:		34.369,92	
						VALOR ORÇAMENTO:		131.457,60	
						VALOR TOTAL:		165.827,52	

Cento e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Vinte e Sete reais e Cinquenta e Dois centavos

*Handwritten signature*

BRAY - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 12.044.788/0001-17  
Alexandre Brasil Vieira  
CPF: 348.621.453-53  
Administrador

BRAY - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP


David de Sousa Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 40584-D



ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

Rua: Jaime Benevides, 355-Centro-Mombaça-Ce- CEP: 63.610-000 CNPJ: 12.044.788/0001-17 Fone: (88) 3583-1077 / (88) 9 9648-7700  
e-mail: abravservice@hotmail.com.br

*Handwritten initials and date 3/16*



RESUMO DO ORÇAMENTO					
<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TODO MUNICÍPIO DE UMARI - CE	<b>DATA :</b> 09/03/2021		<b>BDI :</b> 26,14%	
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
					<b>REF.</b>
					12/2018

1	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	165.827,52	100,00
1.1	SEDE - BAIRRO CENTRO	83.455,68	50,33
1.2	SEDE - BAIRRO ALTO PONTES	27.502,44	16,58
1.3	DISTRITO PIO - X	54.869,40	33,09
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>34.369,92</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>131.457,60</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>165.827,52</b>	

Cento e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Vinte e Sete reais e Cinquenta e Dois centavos

**ABRAV - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP**  
 CNPJ: 12.044.788/0001-17  
 Alexandre Brasil Vieira  
 CPF: 348.621.453-53  
 Administrador

**ABRAV - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP**  
 David de Sousa Fernandes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 40581-D

**QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM TUDO QUE FAZ.**



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TODO MUNICÍPIO DE UMARI - CE	DATA : 09/03/2021		BDI : 26,14%											
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.											
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI - CE															

### 1.1.1. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	16,94	15,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	12,55	13,18
TOTAL MAO DE OBRA:						28,43
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	49,50	0,36
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	41,40	4,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,41	1,10
TOTAL MATERIAL:						6,43
VALOR:						34,86

### 1.1.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,55	0,94
TOTAL MAO DE OBRA:						0,94
VALOR:						0,94

### 1.2.1. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	16,94	15,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	12,55	13,18
TOTAL MAO DE OBRA:						28,43
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	49,50	0,36
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	41,40	4,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,41	1,10
TOTAL MATERIAL:						6,43
VALOR:						34,86

### 1.2.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,55	0,94
TOTAL MAO DE OBRA:						0,94
VALOR:						0,94

### 1.3.1. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	16,94	15,25
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	12,55	13,18
TOTAL MAO DE OBRA:						28,43
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	49,50	0,36
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	41,40	4,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,41	1,10
TOTAL MATERIAL:						6,43



VALOR: 34,86

1.3.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,55	0,94
TOTAL MAO DE OBRA:						0,94
VALOR:						0,94

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 12.044.788/0001-17

*Alexandre Brasil Vieira*

Alexandre Brasil Vieira  
CPF: 348.621.453-53  
Administrador

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP

*David de Sousa Fernandes*

David de Sousa Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 40581-D



*David de Sousa Fernandes*

*[Signature]*

*[Signature]*  
6/10


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
OBRA:		MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM										BDI : 26,14%			
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI - CE										HORA			
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI - CE										VERSÃO			
												026.1 COM DESONERAÇÃO			
												SEINFRA			
												12/2018			
												REF.			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	165.827,52	13.830,02	13.830,02	13.830,02	13.830,02	13.830,02	13.813,43	13.813,43	13.815,43	13.813,43	13.813,43	13.813,43	13.813,43	165.827,52
		165.827,52	13.830,02	27.660,04	41.490,06	55.320,08	69.133,51	82.946,94	96.760,37	110.573,80	124.387,23	138.200,66	152.014,09	165.827,52	165.827,52
			0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	100,00%

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 17.044.788/000117  
Alexandre Brasil Vieira  
CPF: 348.621.453-53  
Administrador

ABRAV - Construções Serviços  
Eventos e Locações EIRELI-EPP

David de Sousa Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 40581-D





	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>			
	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TODO MUNICÍPIO DE UMARI - CE	DATA: 09/03/2021	BDI: 26,14%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI - CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES REF. 85,20% 48,69% 12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4,5%, Apenas quanto tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,65</b>

BDI = 26,14%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

**QUALIDADE E EXCELENCIA EM TUDO QUE FAZ.**

ABRAV - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP  
 CNPJ: 12.044.788/0001-17  
 Alexandre Brasil Vieira  
 CPF: 348.621.433-53  
 Administrador

ABRAV - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP  
 David de Sousa Fernandes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 40541-D



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TODO MUNICÍPIO DE UMARI - CE	<b>DATA:</b>	09/03/2021	<b>BDI:</b>	26,14%
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
					<b>REF.</b>
					12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,85	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,92	0,71
B5	Licença PaternidadeE	10,83	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55	0,00
B9	Férias Gozadas	0,11	0,09
B10	Salário Maternidade	9,18	7,07
		0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
<b>TOTAL</b>		<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

**Horista = 85,20%**  
**Mensalista = 48,69%**

**A + B + C + D**

*(Handwritten signatures and initials)*

**ABRAV - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP**  
 CNPJ: 12.044.788/0001-17  
 Alexandre Brasil Vieira  
 CPF: 348.621.453-53  
 Administrador

**ABRAV - Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP**  
 David de Sousa Fernandes  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 40581-D

*9/10*