

CARTA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de UMARI/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021-02-18-2

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto do TOMADA DE PREÇOS Nº 2021-02-18-2, pelo preço global de R\$ 137.519,95 (CENTO E TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) com prazo de execução de 12 (doze) meses Conforme Edital Convocatório.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) Allamo Edgar Fernandes Rolim, Carteira de Identidade nº. 6205030 expedida em 15/12/2006, Órgão Expedidor SSP/PA e CPF nº 011-532-762-24, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

Razão social do proponente: AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ nº: 22-853-186/0001-64

Inscrição municipal: 23001116

Banco: BRADESCO Agência: 0756-0 Conta Corrente: 73051-3


Atenciosamente,

Barro - CE, 08 de Março de 2021.

AR EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.186/0001-64

AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TODO O MUNICÍPIO DE UMARIZAL	DATA: 08/03/2021	BDI: 26,14%	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARIZAL	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 02/2021
			SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10% - 12/2020
			SICRO	2020/11 COM DESONERAÇÃO	- - 02/2021
			SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- - -

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					109.021,88
1.1		SEDE - BAIRRO CENTRO					54.867,12
1.1.1	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.848,00	28,92	53.444,16
1.1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.848,00	0,77	1.422,96
1.2		SEDE - BAIRRO ALTO PONTES					18.081,21
1.2.1	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	609,00	28,92	17.612,28
1.2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	609,00	0,77	468,93
1.3		DISTRITO PIO-X					36.073,35
1.3.1	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.215,00	28,92	35.137,80
1.3.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.215,00	0,77	935,55
						VALOR BDI TOTAL:	28.498,27
						VALOR ORÇAMENTO:	109.021,88
						VALOR TOTAL:	137.519,95

AR EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.186/0001-64

AILTON DA SILVA RAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]
02



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TODO O MUNICÍPIO DE UMARI/CE.	DATA : 08/03/2021	BDI : 26,14%			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RFP
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE.	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
		SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020
		SICRO	2020/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,61%	-	03/2017
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-



1	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	109.021,68	79,28
1.1	SEDE- BAIRRO CENTRO	54.887,12	39,90
1.2	SEDE - BAIRRO ALTO PONTES	18.081,21	13,15
1.3	DISTRITO PIO-X	36.073,35	26,23
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	28.498,27	20,72
	VALOR BDI TOTAL:	28.498,27	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	109.021,68	
	VALOR TOTAL:	137.519,95	

AR EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.186/0001-64

AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 21103211-5
ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TODO O MUNICÍPIO DE UMARÍZE.	DATA : 08/03/2021	BDI : 26,14%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARÍZE.	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARÍZE.	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO
		SBC	2020/12 - Fortaleza
		SICRO	2020/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		114,10%	-
		88,81%	-
		88,20%	48,89%
		-	-
		REP.	
		02/2021	
		12/2020	
		02/2021	
		03/2017	
		12/2018	



1.1.1. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,90000000	13,91	12,52
12543	SEINFRA	H	1,05000000	10,30	10,82
TOTAL MAO DE OBRA:					23,34

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	SEINFRA	M3	0,00720000	42,90	0,31
10111	SEINFRA	M3	0,12000000	35,88	4,31
10805	SEINFRA	KG	2,68000000	0,36	0,96
TOTAL MATERIAL:					5,58
VALOR:					28,92

1.1.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,07500000	10,30	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:					0,77
VALOR:					0,77

1.1.1. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,90000000	13,91	12,52
12543	SEINFRA	H	1,05000000	10,30	10,82
TOTAL MAO DE OBRA:					23,34

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	SEINFRA	M3	0,00720000	42,90	0,31
10111	SEINFRA	M3	0,12000000	35,88	4,31
10805	SEINFRA	KG	2,68000000	0,36	0,96
TOTAL MATERIAL:					5,58
VALOR:					28,92

1.1.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,07500000	10,30	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:					0,77
VALOR:					0,77

1.3.1. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,90000000	13,91	12,52
12543	SEINFRA	H	1,05000000	10,30	10,82
TOTAL MAO DE OBRA:					23,34

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	SEINFRA	M3	0,00720000	42,90	0,31
10111	SEINFRA	M3	0,12000000	35,88	4,31
10805	SEINFRA	KG	2,68000000	0,36	0,96
TOTAL MATERIAL:					5,58
VALOR:					28,92

1.3.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,07500000	10,30	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:					0,77
VALOR:					0,77

AR EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.186/0001-64

ANTONIO DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

04



OBRA: MANUTENÇÃO DE TODO O MUNICÍPIO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARIZAL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela		
1	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	100.021,68	9.092,41	9.092,41	9.092,41	9.092,41	9.092,41	9.092,41	9.092,41	9.092,41	9.092,41	9.092,41	9.092,41	9.092,41	9.092,41	9.092,41	109.021,68
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	28.498,27	2.370,76	2.370,76	2.370,76	2.370,76	2.370,76	2.370,76	2.370,76	2.370,76	2.370,76	2.370,76	2.370,76	2.370,76	2.370,76	2.370,76	28.498,27
		137.519,95	11.463,17	11.463,17	11.463,17	11.463,17	11.463,17	11.463,17	11.463,17	11.463,17	11.463,17	11.463,17	11.463,17	11.463,17	11.463,17	11.463,17	137.519,95

BDI : 20,14%
 63,85%
 47,76%
 114,10%
 60,81%
 65,20%
 46,66%

FONTE		VERSÃO											
		2020/12 - Fortaleza											
SINAPI		2020/12 - Fortaleza											
SICRO		2020/11 COM DESONERAÇÃO											
SEINFRA		2020/11 COM DESONERAÇÃO											
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											


4R EMPREENDIMENTOS
 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 22.853.186/0001-64

AILTON ROSILVA ARAUJO
 CREA: 21142321-5
 ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten initials 'OS' in blue ink.



COMPOSIÇÃO DO BDI		
 EMPREENHIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM TODO O MUNICÍPIO DE UMARIZAL
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARIZAL
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
		DATA : 08/03/2021 BDI : 26,14%
	FONTES	VERBAÇÃO HORA MES REF.
	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,75% 02/2021
	SBC	2020/12 - Fortaleza 114,10% - - 12/2020
	SICRO	2020/11 COM DESONERAÇÃO - - - 02/2021
	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% - - 03/2017
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- - -

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,65

BDI = 26,14%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.


AR EMPREENHIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNP J: 22.553.186/0001-64

ANTONIA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																						
	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM TODO O MUNICÍPIO DE UMARIZAL/CE.	DATA : 08/03/2021 BDI : 26,14%																																			
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARIZAL/CE.																																				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/CE.																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/12 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td>-</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020	SICRO	2020/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																		
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021																																		
SBC	2020/12 - Fortaleza	114,10%	-	12/2020																																		
SICRO	2020/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2021																																		
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018																																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-																																			

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
----------	----------------	--	--

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,29	11,77

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
TOTAL		17,04	6,58

Horista = 114,10%
Mensalista = 71,99%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
TOTAL		15,36	11,62

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'CANTO' written vertically.



D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
TOTAL		8,70	3,62

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

4R EMPREENDIMENTOS
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.853.186/0001-64

AILTON D. SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL

09/09