



[Handwritten signature]

ENCARGOS SOCIAIS





	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		
	OBRA:	(COPIA) R01_PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DE UMARUZE (CONVÊNIO 908231/2020).	DATA: 18/11/2021
	LOCAL:	RUA JOSEFA ALVES, RUA ANTÔNIO RAIMUNDO DE ALENCAR, RUA HAROLDO GONDIM DE ALENCAR, RUA MANOEL ALVES.	BDI: 26,14%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARUZE	VERSÃO
	VERSÃO:	VERSÃO R01	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85% Mensalista = 47,76%
A + B + C + D

Matheus Grangeiro Bezerra
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 61716676-5





ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210846871



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0617166765

Registro: 333200CE

Empresa contratada: **MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA - ME**

Registro: 0010438173-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE UMARI**

RUA 3 DE AGOSTO

Complemento:

Cidade: **UMARI**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: 07.520.372/0001-98

Nº: 200

CEP: 63310000

Contrato: 02.08.2021/01

Celebrado em: 02/08/2021

Valor: R\$ 55.320,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO RUA JOSEFA ALVES, TRAVESSA JOSEFA ALVES, RUA ANTÔNIO RAIMUNDO DE ALENCAR, RUA HAROLDO GONDIM DE ALENCAR, RUA MANOEL ALVES, RUA PROJETADA 01

Nº: SN

Complemento:

Cidade: **UMARI**

Data de Início: 30/08/2021

Previsão de término: 02/03/2022

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CEP: 63310000

Coordenadas Geográficas: -6.644119, -38.700261

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE UMARI**

CPF/CNPJ: 07.520.372/0001-98

4. Atividade Técnica

Atividade	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração		
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	4.402,57	m2
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS	4.402,57	m2
67 - Levantamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	4.402,57	m2
67 - Levantamento > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #34.6.1.1 - URBANO	4.402,57	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E GEORREFERENCIAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE (PT 25129/2020).

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

UMARI, 03 de **SETEMBRO** de 2021

Local

data

MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA - CPF: 036.003.843-33

MUNICÍPIO DE UMARI - CNPJ: 07.520.372/0001-98

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 03/09/2021 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8214863081



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B4Y6a
Impresso em: 03/09/2021 às 16:33:59 por: , ip: 170.84.72.18

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO FABIO ERNESTO DE SOUZA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0601070666
Registro: 11951D CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI CEARÁ
RUA TRÊS DE AGOSTO
Complemento:
Cidade: Umari

Bairro: CENTRO
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.520.372/0001-98
Nº: 200
CEP: 63310000
ART Vinculada: CE2021085974

Contrato: 020/2021

Celebrado em: 01/09/2021

Valor: R\$ 2.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SEDE DO MUNICÍPIO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: UMARI

UF: CE

CEP: 63310000

Data de Início: 21/09/2021

Previsão de término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: -6.642258, -38.698321

Finalidade: infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI CEARÁ

CPF/CNPJ: 07.520.372/0001-98

4. Atividade Técnica

19 - Fiscalização

Quantidade

Unidade

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO
> #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE UMARI. PT: 25129/2020.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE ENGENHARIA DO CEARÁ (IBRAENG-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO FABIO ERNESTO DE SOUZA - CPF: 194.765.153-68

Umari - CE de 23/09 de 2021

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI CEARÁ - CNPJ: 07.520.372/0001-98

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 21/09/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8214902123

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.s.tac.com.br/publico/> com a chave: 18WDB
impresso em: 23/09/2021 às 11:07:12 por: ip: 168.121.155.223





PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS - PLE



Nº OPERAÇÃO 1074194-42	Nº SICONV 008231	GIGOV JUAZEIRO DO NORTE	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE UMARIZAL			MUNICÍPIO / UF UMARIZAL	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS, CENTRO, UMARIZAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA 01/03/2022		

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA	CREA/CAU 617160765	
Fiscalização FRANCISCO FÁBIO ERNESTO DE SOUZA	CREA/CAU 601070866	ART/RRT CE20210856711

Nº OPERAÇÃO 107/4194-42	Nº SICONV 908231	GIGOV JUAZEIRO DO NORTE	GESTOR MIDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA RE
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE UMARIZÉ	MUNICÍPIO / UF UMARIZÉ	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS, CENTRO, UMARIZÉ	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA SEDE DO			
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF				INÍCIO DA OBRA 01/03/2022

Valor Total do Orçamento: R\$ 481.598,75

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível 1	IDENTIFICAÇÕES							RUA JOSEFA ALVES - TRECHO 01	RUA JOSEFA ALVES - TRECHO 02	RUA JOSEFA ALVES - TRECHO 03	RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR	RUA HAROLDO GONDIM DE ALENCAR	RUA MANOEL ALVES - TRECHO 01
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,12	411,81	2.520,28	2-IDENTIFICAÇÕES	6,12					
Serviço	1.2	PLACA PARA DIVULGAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (PADRÃO SEMACE)	M2	2,00	190,19	380,38	2-IDENTIFICAÇÕES	2,00					
Nível 2	RUA JOSEFA ALVES												
Serviço	2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M	387,00	0,54	208,98	3-SERVIÇOS PRELIMINARES	120,00	140,00	127,00			
Serviço	2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	1.393,20	2,11	2.939,65	3-SERVIÇOS PRELIMINARES	432,00	504,00	457,20			
Serviço	2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2										
Nível 2.2	PAVIMENTAÇÃO												
Serviço	2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLÉDRICAS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.393,20	67,16	93.567,31	4-PAVIMENTAÇÃO	432,00	504,00	457,20			
Nível 2.3	DRENAGEM												
Serviço	2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VÍAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	760,03	44,54	33.851,74	5-DRENAGEM	240,00	266,03	254,00			
Serviço	2.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	760,03	40,29	30.621,61	5-DRENAGEM	240,00	266,03	254,00			
Nível 2.4	PASSEIOS												
Serviço	2.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	58,26	753,76	43.914,06	6-PASSEIOS	18,98	18,35	20,93			
Serviço	2.4.2	PISO PODOFATIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	8,60	182,61	1.606,97	6-PASSEIOS		4,40	4,40			
Nível 2.5	SINALIZAÇÃO												
Serviço	2.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	93,55	187,10	7-SINALIZAÇÃO			2,00			
Serviço	2.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,55	654,83	1.014,99	7-SINALIZAÇÃO			1,55			
Nível 2.6	SERVIÇOS FINAIS												
Serviço	2.6.1	LIMEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.393,20	1,45	2.020,14	8-SERVIÇOS FINAIS	432,00	504,00	457,20			
Nível 3	RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR												
Serviço	3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M	126,15	0,54	68,12	3-SERVIÇOS PRELIMINARES				126,15		
Serviço	3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	126,15	0,54	68,12	3-SERVIÇOS PRELIMINARES				126,15		
Serviço	3.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	662,99	2,11	1.398,91	3-SERVIÇOS PRELIMINARES				662,99		

27.477 V006 micro



Handwritten signature in blue ink.

Nº OPERAÇÃO 1074194-42	Nº SICOMV 908231	GGOV JUAZEIRO DO NORTE	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODALIDADE CONTRATO DE PASSE	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE UMARIÇÉ			MUNICÍPIO / UF UMARIÇÉ	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS, CENTRO, UMARIÇÉ	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM RELUNTAMENTO NA SEDE DO	INÍCIO DA OBRA 01/03/2022
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12
Frentes de Obra:													
Meta 1	IDENTIFICAÇÕES												
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,12	411,81	2.520,28	2-IDENTIFICAÇÕES	RUA MANOEL ALVES - TRECHO 02					
Serviço	1.2	PLACA PARA DIVULGAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (PADRAO SEMACE)	M2	2,00	190,19	380,38	2-IDENTIFICAÇÕES						
Meta 2	RUA JOSEFA ALVES												
Serviço	2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M	387,00	0,54	208,98	3-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	387,00	0,54	208,98	3-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.393,20	2,11	2.939,65	3-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Meta 2.2	PAVIMENTAÇÃO												
Serviço	2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.393,20	67,16	93.567,31	4-PAVIMENTAÇÃO						
Meta 2.3	DRENAGEM												
Serviço	2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	760,03	44,54	33.851,74	5-DRENAGEM						
Serviço	2.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_06/2016	M	760,03	40,29	30.621,61	5-DRENAGEM						
Meta 2.4	PASSEIOS												
Serviço	2.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	58,26	753,76	43.914,06	6-PASSEIOS						
Serviço	2.4.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	8,80	182,61	1.606,97	6-PASSEIOS						
Meta 2.5	SINALIZAÇÃO												
Serviço	2.5.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	2,00	93,55	187,10	7-SINALIZAÇÃO						
Serviço	2.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,55	654,83	1.014,99	7-SINALIZAÇÃO						
Meta 2.6	SERVIÇOS FINAIS												
Serviço	2.6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.393,20	1,45	2.020,14	8-SERVIÇOS FINAIS						
Meta 3	RUA ANTÔNIO RAIMUNDO DE ALENCAR												
Meta 3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
Serviço	3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	126,15	0,54	68,12	3-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	3.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	662,99	2,11	1.398,91	3-SERVIÇOS PRELIMINARES						

Valor Total do Orçamento: R\$ 481.598,75

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Frentes de Obra:													
Nível	3.2	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	662,99	67,16	44.526,41	4-PAVIMENTAÇÃO				662,99		
Nível	3.3	DRENAGEM											
Serviço	3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	247,80	44,54	11.037,01	5-DRENAGEM				247,80		
Serviço	3.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	247,80	40,29	9.983,86	5-DRENAGEM				247,80		
Nível	3.4	PASSEIOS											
Serviço	3.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	15,27	753,76	11.509,92	6-PASSEIOS				15,27		
Serviço	3.4.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	8,80	182,61	1.606,97	6-PASSEIOS				8,80		
Nível	3.5	SINALIZAÇÃO											
Serviço	3.5.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	93,55	93,55	7-SINALIZAÇÃO				1,00		
Serviço	3.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,35	654,83	884,02	7-SINALIZAÇÃO				1,35		
Nível	3.6	SERVIÇOS FINAIS											
Serviço	3.6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	662,99	1,45	961,34	8-SERVIÇOS FINAIS				662,99		
Meta	4	RUA HAROLDO GONDIM DE ALENCAR											
Nível	4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	4.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	59,33	0,54	32,04	3-SERVIÇOS PRELIMINARES					59,33	
Serviço	4.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	293,85	2,11	620,02	3-SERVIÇOS PRELIMINARES					293,85	
Nível	4.2	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	293,85	67,16	19.734,97	4-PAVIMENTAÇÃO					293,85	
Nível	4.3	DRENAGEM											
Serviço	4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	118,66	44,54	5.285,12	5-DRENAGEM					118,66	
Serviço	4.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	59,33	40,29	2.390,41	5-DRENAGEM					59,33	
Nível	4.4	PASSEIOS											
Serviço	4.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	5,75	753,76	4.334,12	6-PASSEIOS					5,75	
Serviço	4.4.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	4,40	182,61	803,48	6-PASSEIOS					4,40	
Nível	4.5	SINALIZAÇÃO											

Valor Total do Orçamento: R\$ 481.598,75

Nível	Item	Descrição	Unid.	Ctde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12
Nível	3.2	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	662,99	67,16	44.526,41	4-PAVIMENTAÇÃO						
Nível	3.3	DRENAGEM											
Serviço	3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	247,80	44,54	11.037,01	5-DRENAGEM						
Serviço	3.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	247,80	40,29	9.983,86	5-DRENAGEM						
Nível	3.4	PASSEIOS											
Serviço	3.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	15,27	753,76	11.509,92	6-PASSEIOS						
Serviço	3.4.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	8,80	182,61	1.606,97	6-PASSEIOS						
Nível	3.5	SINALIZAÇÃO											
Serviço	3.5.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	93,55	93,55	7-SINALIZAÇÃO						
Serviço	3.5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,35	654,83	884,02	7-SINALIZAÇÃO						
Nível	3.6	SERVIÇOS FINAIS											
Serviço	3.6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	662,99	1,45	961,34	8-SERVIÇOS FINAIS						
Meta	4	RUA HAROLDO GONDIM DE ALENCAR											
Nível	4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	4.1.1	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	59,33	0,54	32,04	3-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	4.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	293,85	2,11	620,02	3-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Nível	4.2	PAVIMENTAÇÃO											
Serviço	4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	293,85	67,16	19.734,97	4-PAVIMENTAÇÃO						
Nível	4.3	DRENAGEM											
Serviço	4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	118,66	44,54	5.285,12	5-DRENAGEM						
Serviço	4.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	59,33	40,29	2.390,41	5-DRENAGEM						
Nível	4.4	PASSEIOS											
Serviço	4.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,75	753,76	4.334,12	6-PASSEIOS						
Serviço	4.4.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	4,40	182,61	803,48	6-PASSEIOS						
Nível	4.5	SINALIZAÇÃO											

Frentes de Obra:

RUA MANOEL ALVES - TRECHO 02

Valor Total do Orçamento: R\$ 481.598,75



[Handwritten signature]



1	2	3	4	5	6
RUA JOSEFA ALVES - TRECHO 01	RUA JOSEFA ALVES - TRECHO 02	RUA JOSEFA ALVES - TRECHO 03	RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR	RUA HAROLDO GONDIM DE ALENCAR	RUA MANOEL ALVES - TRECHO 01

Frentes de Obra:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	4.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	93,55	93,55	7-SINALIZAÇÃO
Serviço	4.5.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,87	654,83	569,70	7-SINALIZAÇÃO
Nível	4.6	SERVIÇOS FINAIS	M2	293,85	1,45	426,08	8-SERVIÇOS FINAIS
Serviço	4.6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	293,85	1,45	426,08	8-SERVIÇOS FINAIS
Nível	5	RUA MANOEL ALVES					
Meta	5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M	223,43	0,54	120,65	3-SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço	5.1.1	LOCACAO DE PAVIMENTACAO, AF_10/2018	M	223,43	0,54	120,65	3-SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço	5.1.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	1.205,16	2,11	2.542,88	3-SERVIÇOS PRELIMINARES
Nível	5.2	PAVIMENTACAO					
Serviço	5.2.1	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.205,16	67,16	80.938,55	4-PAVIMENTACAO
Nível	5.3	DRENAGEM					
Serviço	5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	446,86	44,54	19.903,14	5-DRENAGEM
Serviço	5.3.2	EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	446,86	40,29	18.003,99	5-DRENAGEM
Nível	5.4	PASSEIOS					
Serviço	5.4.1	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	34,78	753,76	26.215,77	6-PASSEIOS
Serviço	5.4.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	8,80	182,61	1.606,97	6-PASSEIOS
Nível	5.5	SINALIZACAO					
Serviço	5.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	93,55	187,10	7-SINALIZAÇÃO
Serviço	5.5.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,74	654,83	1.139,40	7-SINALIZAÇÃO
Nível	5.6	SERVIÇOS FINAIS					
Serviço	5.6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.205,16	1,45	1.747,48	8-SERVIÇOS FINAIS

Valor Total do Orçamento: R\$ 481.598,75

UMAR/ICE_13 de janeiro de 2022
Local e Data

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	7	8	9	10	11	12
Frentes de Obra:												
							RUA MANOEL ALVES - TRECHO 02					
Serviço	4.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	1,00	93,55	93,55						
Serviço	4.5.2	PLACA DE SINLIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,87	654,83	569,70						
Nível	4.6	SERVICOS FINAIS										
Serviço	4.6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	293,85	1,45	426,08						
Meta	5	RUA MANOEL ALVES										
Nível	5.1	SERVICOS PRELIMINARES										
Serviço	5.1.1	LOCALIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2016	M	223,43	0,54	120,65	103,43					
Serviço	5.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	1.205,16	2,11	2.542,89	614,70					
Nível	5.2	PAVIMENTAÇÃO										
Serviço	5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRÁÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA), AF_05/2020	M2	1.205,16	67,16	80.938,55	614,70					
Nível	5.3	DRENAGEM										
Serviço	5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	446,86	44,54	19.903,14	206,86					
Serviço	5.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	446,86	40,29	18.003,99	206,86					
Nível	5.4	PASSEIOS										
Serviço	5.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	34,78	753,76	26.215,77	23,21					
Serviço	5.4.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	8,80	182,81	1.606,87	8,80					
Nível	5.5	SINALIZAÇÃO										
Serviço	5.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2,00	93,55	187,10	2,00					
Serviço	5.5.2	PLACA DE SINLIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,74	654,83	1.139,40	1,74					
Nível	5.6	SERVICOS FINAIS										
Serviço	5.6.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.205,16	1,45	1.747,48	614,70					

UMARJICE, 13 de janeiro de 2022.
Local e Data

Responsável Técnico: MATHEUS CRANGEIRO BEZERRA
CREA / CAU: 617166765





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 107/4194-42	Nº SICONV 908231	GIGOV JUAZEIRO DO NORTE	GESTOR MIDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE UMARIÇE	MUNICÍPIO / UF UMARIÇE	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS, CENTRO, UMARIÇE	OBJETO DO CTEF	OBJETO DO CTEF	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA SEDE DO	INÍCIO DA OBRA 01/03/2022
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$);
1	Evento	Administração Local	R\$	-	-
2	Evento	IDENTIFICAÇÕES	R\$	2.900,66	-
2	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,12	-
2	1.2	PLACA PARA DIVULGAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (PADRÃO SEMACE)	M2	2,00	-
3	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	7.831,26	-
3	2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	387,00	-
3	2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.393,20	-
3	3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	126,15	-
3	3.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	662,99	-
3	4.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	59,33	-
3	4.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	293,85	-
3	5.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	223,43	-
3	5.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.205,16	-
4	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	238.767,24	-
4	2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.393,20	-
4	3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	662,99	-
4	4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	293,85	-
4	5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.205,16	-
5	Evento	DRENAGEM	R\$	131.076,88	-
5	2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	760,03	-

Serviço: Todos
Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074194-42	Nº SICONV 908231	GIGOV JUAZEIRO DO NORTE	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE UMARIÇE	MUNICÍPIO / UF UMARIÇE		CNPJ	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS, CENTRO, UMARIÇE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA SEDE DO	INÍCIO DA OBRA 01/03/2022
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		

81.503,61	7	8	9	10	11	12
RUA MANOEL ALVES - TRECHO 02						

Serviço: Todos
Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Evento	Item	Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtd.
1	Evento		Administração Local	R\$	-	-
2	Evento		IDENTIFICAÇÕES	R\$	2.900,66	-
2	1.1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,12	-
2	1.2		PLACA PARA DIVULGAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (PADRAO SEMACE)	M2	2,00	-
3	Evento		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	7.931,26	-
3	2.1.1		LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	387,00	-
3	2.1.2		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.393,20	-
3	3.1.1		LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	126,15	-
3	3.1.2		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	662,99	-
3	4.1.1		LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	59,33	-
3	4.1.2		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	293,85	-
3	5.1.1		LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	223,43	-
3	5.1.2		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.205,16	-
4	Evento		PAVIMENTAÇÃO	R\$	238.767,24	-
4	2.2.1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.393,20	-
4	3.2.1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	662,99	-
4	4.2.1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	293,85	-
4	5.2.1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.205,16	-
5	Evento		DRENAGEM	R\$	131.076,88	-
5	2.3.1		ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	760,03	-



Handwritten signature

Serviço: Todos
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:


Valor de Investimento: R\$ 481.598,75

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
5	2.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	760,03
5	3.3.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	247,80
5	3.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	247,80
5	4.3.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	118,66
5	4.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,33
5	5.3.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 PASSEIOS	M	446,86
5	5.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 PASSEIOS	M	446,86
6	Evento		R\$	91.598,26
6	2.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M3	58,26
6	2.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	8,80
6	3.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M3	15,27
6	3.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	8,80
6	4.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M3	5,75
6	4.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	4,40
6	5.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M3	34,78
6	5.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	8,80
7	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	4.169,41

1	2	3	4	5	6
RUA JOSEFA ALVES TRECHO 01	RUA JOSEFA ALVES TRECHO 02	RUA JOSEFA ALVES TRECHO 03	RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR	RUA HAROLDO GONDIM DE ALENCAR	RUA MANOEL ALVES - TRECHO 01
68.182,07	72.920,79	71.730,36	82.070,11	34.289,49	70.902,33

240,00	266,03	254,00	-	-	-
-	-	-	247,80	-	-
-	-	-	247,80	-	-
-	-	-	-	118,66	-
-	-	-	-	59,33	-
-	-	-	-	-	240,00
14.306,37	14.634,98	16.579,68	13.116,89	5.137,60	8.721,00
18,98	18,35	20,93	-	-	-
-	4,40	4,40	-	-	-
-	-	-	15,27	-	-
-	-	-	8,80	-	-
-	-	-	-	5,75	-
-	-	-	-	4,40	-
-	-	-	-	-	11,57
-	-	1.202,09	977,57	663,25	-



[Handwritten signature]

81.503.61	7	8	9	10	11	12
RUA MANOEL ALVES - TRECHO 02						

Frete de Obra:

Serviço: Todos
 Modo de Exibição: Eventos

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
5	2.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	760,03	-
		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	247,80	-
5	3.3.1	AF_06/2016	M	247,80	-
5	3.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	247,80	-
		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	118,66	-
5	4.3.1	AF_06/2016	M	118,66	-
5	4.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	59,33	-
		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	446,86	-
5	5.3.1	AF_06/2016	M	446,86	-
5	5.3.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	446,86	-
6	Evento	PASSEIOS	R\$	91.598,26	-
6	2.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	58,26	-
6	2.4.2	PISO PODOTA TIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	8,80	-
6	3.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	15,27	-
6	3.4.2	PISO PODOTA TIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	8,80	-
6	4.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,75	-
6	4.4.2	PISO PODOTA TIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	4,40	-
6	5.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	34,78	-
6	5.4.2	PISO PODOTA TIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	8,80	-
7	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	4.169,41	-

Serviço: Todos
 Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 481.598,75

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1	2	3	4	5	6
7	2.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2,00	-	-	2,00	-	-	-
7	2.5.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,55	-	-	1,55	-	-	-
7	3.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	1,00	-	-	-	1,00	-	-
7	3.5.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,35	-	-	-	1,35	-	-
7	4.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	1,00	-	-	-	-	1,00	-
7	4.5.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,87	-	-	-	-	0,87	-
7	5.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2,00	-	-	-	-	-	-
7	5.5.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,74	-	-	-	-	-	-
8	Evento	SERVIÇOS FINAIS	R\$	5.155,04	626,40	730,80	662,94	961,34	426,08	856,17
8	2.6.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.393,20	432,00	504,00	457,20	-	-	-
8	3.6.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	662,99	-	-	-	662,99	-	-
8	4.6.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	293,85	-	-	-	-	293,85	-
8	5.6.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.205,16	-	-	-	-	-	590,46

UMARICE, 13 de janeiro de 2022

[Handwritten signature]

Local e Data



Serviço: Todos
 Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
7	2.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	LN	2,00	-
7	2.5.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETTVA	M2	1,55	-
7	3.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	LN	1,00	-
7	3.5.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETTVA	M2	1,35	-
7	4.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	LN	1,00	-
7	4.5.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETTVA	M2	0,87	-
7	5.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	LN	2,00	-
7	5.5.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETTVA	M2	1,74	-
8	Evento	SERVIÇOS FINAIS	R\$	5.155,04	-
8	2.6.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.393,20	-
8	3.6.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	662,99	-
8	4.6.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	293,85	-
8	5.6.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1.205,16	-

7	81.503,61	RUA MANOEL ALVES - TRECHO 02	7	8	9	10	11	12
---	-----------	------------------------------	---	---	---	----	----	----

UMARICE, 13 de janeiro de 2022
 Local e Data

Responsável Técnico: MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA
 CREA / CAU: 617166765



Nº OPERAÇÃO 1074194-42	Nº SICONV 909231	GIGOV JUAZEIRO DO NORTE	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA
PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE UMARIÇE			MUNICÍPIO / UF UMARIÇE	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS, CENTRO, UMARIÇE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA SEDE DO	INÍCIO DA OBRA 01/03/2022
EMPRESA EXECUTORA			CNPJ	OBJETO DO CTEF		

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local	RUA JOSEFA ALVES - TREC	RUA JOSEFA ALVES - TREC	RUA JOSEFA ALVES - TREC	RUA ANTONIO RAIMUNDO DE	RUA HAROLD GONDIM DE	RUA MANOEL ALVES - TREC	RUA MANOEL ALVES - TREC	RUA MANOEL ALVES - TREC																																										

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1	Administração Local																																																		
2	IDENTIFICAÇÕES																																																		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES																																																		
4	PAVIMENTAÇÃO																																																		
5	DRENAGEM																																																		
6	PASSEIOS																																																		
7	SINALIZAÇÃO																																																		
8	SERVIÇOS FINAIS																																																		

Cronograma	Parcela	Mês 01							Mês 02							Mês 03							Mês 04							Mês 05							Mês 06							Mês 07							
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$								
		14,16%	68.182,07	15,14%	72.920,79	14,89%	71.730,36	17,04%	82.070,11	7,12%	34.289,49	7,12%	34.289,49	14,72%	70.902,33	14,72%	70.902,33	17,04%	82.070,11	17,04%	82.070,11	7,12%	34.289,49	7,12%	34.289,49	14,72%	70.902,33	14,72%	70.902,33	14,72%	70.902,33	14,72%	70.902,33	14,72%	70.902,33	17,04%	82.070,11	17,04%	82.070,11	7,12%	34.289,49	7,12%	34.289,49	14,72%	70.902,33	14,72%	70.902,33	14,72%	70.902,33	14,72%	70.902,33
		14,16%	68.182,07	29,30%	141.102,85	44,19%	212.833,21	61,23%	294.903,32	61,23%	294.903,32	68,35%	329.192,81	68,35%	329.192,81	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14	83,08%	400.095,14
	Acumulado	68,182,07	141.102,85	212.833,21	294.903,32	294.903,32	329.192,81	329.192,81	400.095,14	400.095,14	400.095,14	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75	481.598,75				

Responsável Técnico: **MATHEUS GRANGE**
CREA / CAU: 617186785

UMARIÇE, 13 de janeiro de 2022
Local e Data





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074/194-42	Nº SICONV 908231	GIGOV JUAZEIRO DO NORTE	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA
PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE UMARIÇE	MUNICÍPIO / UF UMARIÇE	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS, CENTRO, UMARIÇE	OBJETO OBJETO DO CTEF	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS, CENTRO, UMARIÇE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA SEDE DO	NÍCIO DA OBRA 01/03/2022
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				Medição: 07

% Realizado Acum.: 100,00% Período: 02/09/2022 a 01/10/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50					
1	RUA JOSEFA ALVES - TREC																																																							
2	RUA JOSEFA ALVES - TREC																																																							
3	RUA JOSEFA ALVES - TREC																																																							
4	RUA JOSEFA ALVES - TREC																																																							
5	RUA JOSEFA ALVES - TREC																																																							
6	RUA JOSEFA ALVES - TREC																																																							
7	RUA JOSEFA ALVES - TREC																																																							
8	RUA JOSEFA ALVES - TREC																																																							

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1	Administração Local																																																									
2	IDENTIFICAÇÕES																																																									
3	SERVIÇOS PRELIMINARES																																																									
4	PAVIMENTAÇÃO																																																									
5	DRENAGEM																																																									
6	PASSEIOS																																																									
7	SINALIZAÇÃO																																																									
8	SERVIÇOS FINAIS																																																									

Mensuração	Período	Acumulado	Datas das medições																																																		
			01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12																																						
%	14,16%	68.182,07	14,16%	15,14%	72.920,79	17,04%	82.070,11	7,12%	34.289,49	14,72%	70.902,33	16,92%	81.503,61																																								
R\$	68.182,07	68.182,07	141.102,85	212.833,21	294.903,32	328.192,81	400.095,14	481.598,75																																													

UMARIÇE, 13 de janeiro de 2022
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal: FRANCISCO FABIO ERNESTO DE SOUZA
CREA / CAU: 601070666
ART: CE20210699711





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074/194-42	Nº SCONV 908231	GIGOV JUAZEIRO DO NORTE	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA
PROPORANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE UMARI/CE	EMPRESA EXECUTORA	MUNICÍPIO / UF UMARI/CE	CNPJ	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS, CENTRO, UMARI/CE	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA SEDE DO	INÍCIO DA OBRA 01/03/2022

Valor de Investimento: R\$ 481.598,75

ACOMPANHAMENTO

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		Acumulado	% Global		Prazo Decorrido (dias)	Equivalentes dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado		No Período	Acumulado						
1	01/04/2022	68.182,07	68.182,07	68.182,07	14,16%	14,16%	31	31	0	0,00%	1	2.900,66
2	01/05/2022	72.920,79	141.102,85	141.102,85	15,14%	29,30%	61	61	0	0,00%	2	209.932,55
3	01/06/2022	71.730,36	212.833,21	212.833,21	14,89%	44,19%	92	92	0	0,00%	3	82.070,11
4	01/07/2022	82.070,11	294.903,32	294.903,32	17,04%	61,23%	122	122	0	0,00%	4	34.289,49
5	01/08/2022	34.289,49	329.192,81	329.192,81	7,12%	68,35%	153	153	0	0,00%	5	152.405,94
6	01/09/2022	70.902,33	400.095,14	400.095,14	14,72%	83,08%	184	184	0	0,00%	6	-
7	01/10/2022	81.503,61	481.598,75	481.598,75	16,92%	100,00%	214	214	0	0,00%	7	-
											8	-
											9	-
											10	-
											11	-
											12	-
											13	-
											14	-
											15	-
											16	-
											17	-
											18	-
											19	-
											20	-

Total Medido Acumulado R\$ 481.598,75 100,00% Dias Adiant. / Atraso: 0 0,00%

UMARI/CE, 13 de janeiro de 2022
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: FRANCISCO FABIO ERNESTO DE SOUZA
CREA / CAU: 601070666
ART: CE20210859711





QCI

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO 1074194-42	Nº SICOMV 998231	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	ACÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	Grau de Sigilo #PÚBLICO
PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE UMARIVICE	MUNICÍPIO / UF UMARIVICE		LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS, CENTRO, UMARIVICE	VALORES CONTRATADOS (R\$)	RECURSO OCU,não-PAC
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE UMARIVICE.	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE		REPASSE 481.104,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 481.598,75	

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Saldo a Reprogramar		Investimento (R\$)
									Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	
1	TOTAL					3.555,20	m²		481.104,00	481.598,75	481.598,75
	Sub-Meta 1.1	Pavimentação	Pavimentação de vias	IDENTIFICAÇÕES	Em Análise			Lote 1	2.897,88	2,98	2.900,66
	Sub-Meta 1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise			Lote 1	7.923,11	8,15	7.931,26
	Sub-Meta 1.3			PAVIMENTAÇÃO	Em Análise			Lote 1	238.521,95	245,29	238.767,24
	Sub-Meta 1.4			DRENAGEM	Em Análise			Lote 1	130.942,22	134,66	131.076,88
	Sub-Meta 1.5			PASSEIOS	Em Análise			Lote 1	91.504,16	94,10	91.596,26
	Sub-Meta 1.6			SINALIZAÇÃO	Em Análise			Lote 1	4.165,13	4,28	4.169,41
	Sub-Meta 1.7			SERVIÇOS FINAIS	Em Análise			Lote 1	5.149,75	5,29	5.155,04
TOTAL - ETAPA									481.104,00	494,75	481.598,75

1	481.104,00	(99,90%)	481.598,75	(100,00%)
2	481.104,00	(0,10%)	494,75	(0,00%)
3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor
 Nome: _____
 Cargo: _____

Local: _____
 Data: 13 de janeiro de 2022



Nº OPERAÇÃO 10724194-42	Nº SICONV 908231	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OCJ não-PAC
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE UMARIÇE	MUNICÍPIO / UF UMARIÇE	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS, CENTRO, UMARIÇE	MUNICÍPIO / UF UMARIÇE	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS, CENTRO, UMARIÇE	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE UMARIÇE	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE	REPASSSE 481.104,00	CONTRAPARTIDA 484,75	INVESTIMENTO 481.598,75	

Início Previsto
mar-22

Etapas	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Parcela 1 abr-22	Parcela 2 mai-22	Parcela 3 jun-22	Parcela 4 jul-22	Parcela 5 ago-22	Parcela 6 set-22	Parcela 7 out-22
		Parcela	14,16%	15,14%	14,89%	17,04%	7,12%	14,73%	16,92%
		Repassse (R\$)	68.182,07	72.845,88	71.656,67	81.985,79	34.254,26	70.829,49	81.419,89
		CP Fin. (R\$)	70,05	74,90	73,69	84,32	35,23	72,84	83,72
		Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Invest. (R\$)	68.182,07	72.920,79	71.730,36	82.070,11	34.289,49	70.902,33	81.503,61
		(%)	14,16%	29,30%	44,19%	61,23%	69,35%	85,08%	100,00%
		Acumulado	68.182,07	140.957,90	212.614,57	294.600,36	328.854,62	399.684,11	481.104,00
		Repassse (R\$)	70,05	144,95	219,64	302,96	338,19	411,03	494,75
		CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Acum. Inv. (R\$)	68.182,07	141.102,85	212.833,21	294.903,32	329.192,81	400.095,14	481.598,75
		(%)	14,16%	29,30%	44,19%	61,23%	69,35%	85,08%	100,00%
		Acum. Inv. (R\$)	68.182,07	141.102,85	212.833,21	294.903,32	329.192,81	400.095,14	481.598,75
		Acumulado (%)	100,00%						
		Acum. Inv. (R\$)	2.900,66						
		Acumulado (%)	12,31%	26,67%	39,70%	58,20%	66,42%	82,94%	100,00%
		Acum. Inv. (R\$)	976,32	2.115,36	3.148,63	4.615,66	5.267,72	6.576,39	7.931,26
		Acumulado (%)	12,15%	26,33%	39,19%	57,84%	66,10%	82,71%	100,00%
		Acum. Inv. (R\$)	29.013,12	62.861,76	93.587,31	136.083,72	157.828,69	197.483,99	238.767,24
		Acumulado (%)	15,53%	32,75%	49,19%	65,22%	71,08%	86,61%	100,00%
		Acum. Inv. (R\$)	20.959,20	43.026,53	64.473,35	85.494,22	93.169,75	113.528,95	131.076,88
		Acumulado (%)	15,62%	31,60%	49,70%	64,02%	69,63%	79,15%	100,00%
		Acum. Inv. (R\$)	14.306,37	28.941,35	45.521,03	58.637,92	63.775,52	72.496,52	91.598,26
		Acumulado (%)	0,00%	0,00%	28,63%	52,28%	66,16%	86,18%	100,00%
		Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	1.202,09	2.179,96	2.842,91	2.842,91	4.169,41
		Acumulado (%)	12,15%	26,33%	39,19%	57,84%	66,10%	82,71%	100,00%
		Acum. Inv. (R\$)	626,40	1.357,20	2.020,14	2.891,48	3.407,56	4.263,73	5.155,04
		Acumulado (%)	626,40	1.357,20	2.020,14	2.891,48	3.407,56	4.263,73	5.155,04

Local: 0
Data: 13 de janeiro de 2022

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: 0
Cargo: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074194-42	Nº SKCONV 906231	GESTOR MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	ACÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	RECURSO OCU não-PAC
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE UMARI/CE	MUNICÍPIO / UF UMARI/CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS, CENTRO, UMARI/CE	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE.		APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE	REPASSE 481.104,00	CONTRAPARTIDA 494,75	INVESTIMENTO 481.598,75

Situação do TC/CR: . . . Percentual previsto em: . . .
Jan-22

Medição nº: 1 Saldo a Reprogramar: . . .
Repasse (R\$) 0,00 Contrapartida (R\$) 0,00

Acumulado Anterior: 0,00%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do Repasse CP, Financ. Outros Investimento	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
1	Meta 1.			3.555,20	m²		481.104,00	481.598,75	-	-	-	
1	Sub-Meta 1.1	IDENTIFICAÇÕES	Em Análise			Lote 1	2.900,66	2.900,66	-	-	-	
1	Sub-Meta 1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise			Lote 1	7.931,26	7.931,26	-	-	-	
1	Sub-Meta 1.3	PAVIMENTAÇÃO	Em Análise			Lote 1	238.767,24	238.767,24	-	-	-	
1	Sub-Meta 1.4	DRENAGEM	Em Análise			Lote 1	131.076,88	131.076,88	-	-	-	
1	Sub-Meta 1.5	PASSEIOS	Em Análise			Lote 1	91.598,26	91.598,26	-	-	-	
1	Sub-Meta 1.6	SINALIZAÇÃO	Em Análise			Lote 1	4.169,41	4.169,41	-	-	-	
1	Sub-Meta 1.7	SERVIÇOS FINAIS	Em Análise			Lote 1	5.155,04	5.155,04	-	-	-	
	TOTAL						481.104,00	481.598,75	0,00	0,00	0,00	0,00%

Local: [Redacted] Data: 13 de janeiro de 2022

Responsável Técnico

Nome: [Redacted]

Cargo: [Redacted]

ART/RTT Fiscal:

Responsável Social

Nome: [Redacted]

Cargo: [Redacted]

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: [Redacted]

Cargo: [Redacted]

Responsável Financeiro

Nome: [Redacted]

Cargo: [Redacted]





LICENÇA AMBIENTAL





Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO Nº 20048/2021 - SEMACE

Validade até: 04/10/2024

O Superintendente da SEMACE, no uso de suas atribuições, expede a presente Licença, que autoriza a:

Nome / Razão Social: **MUNICÍPIO DE UMARI**

CPF / CNPJ: **07520372000198**

Endereço: **Rua Três de Agosto, nº 200 - Centro, Umari - CE, 63310-000**

Município: **UMARI/CE**

Processo SEMACE: **2021-335178/TEC/LAC Nº SPU: 09688810/2021**

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO, EMBASADA NO FORMULÁRIO AUTODECLARATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE À EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS VIAS: "PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JOSEFA ALVES, TRAVESSA JOSEFA ALVES, RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR, RUA HAROLDO GONDIM DE ALENCAR, RUA MANOEL ALVES, RUA PROJETADA 01" NO MUNICÍPIO DE UMARI – CEARÁ (ZONA URBANA). COM EXTENSÃO DE 3,41,85, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE UMARI, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO COEMA Nº 02/2019.

CONSIDERANDO QUE A LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO - LAC AUTORIZA A LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E A OPERAÇÃO DE ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO, MEDIANTE DECLARAÇÃO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO EMPREENDEDOR AOS CRITÉRIOS, PRÉ-CONDIÇÕES, REQUISITOS E CONDICIONANTES AMBIENTAIS ESTABELECIDOS PELA AUTORIDADE LICENCIADORA, CONFORME ANEXO III DA RESOLUÇÃO COEMA Nº 02/2019. PORTANTO, O PRAZO DE VALIDADE OU RENOVAÇÃO DESTA LICENÇA SERÁ DE 03(TRÊS) ANOS, DEVENDO AS SEGUINTE CONDICIONANTES CONSTAREM NA RESPECTIVA LICENÇA.

CONDICIONANTES:

- 1 - Os resíduos de material betuminoso, derramados nas margens da estrada e em outras áreas próximas, deverão ser recolhidos e corretamente destinados;
- 2 - Para os casos em que seja necessária a Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, requerer à SEMACE, no prazo máximo de 30 dias, a contar da data de recebimento desta Licença Ambiental, a Autorização Ambiental para Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, através de processo administrativo próprio a ser protocolado na SEMACE (quando se tratar de intervenção em APP sem vegetação) ou no sistema SINAFLORE (quando se tratar de intervenção em APP com vegetação);
- 3 - ADVERTÊNCIA: Esta Licença Ambiental contempla somente a realização de manutenção e restauração de estradas ou vias existentes, não sendo autorizado a abertura de novas vias. O descumprimento das condicionantes da presente licença implicará na aplicação das penalidades previstas na legislação ambiental, sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer danos ambientais;





Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA

Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

4 - **ADVERTÊNCIA:** Esta Licença Ambiental não contempla exploração de jazidas, áreas de "bota-fora", implantação de canteiros e acessos, remoção de vegetação, usinas de asfalto, concreto, ou britagem, centrais de mistura e outras atividades que demandem licenças ou autorizações específicas.

5 - A SEMACE, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra: - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição desta licença; - graves riscos ambientais e de saúde;

6 - Manter atualizado, quando couber, o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal - CTF atualizado, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, conforme Artigo 9º, inciso XII e Artigo 17, inciso II, da Lei Federal nº 6.938 de 1981 - Política Nacional do Meio Ambiente, sob pena das sanções previstas no Decreto Federal Nº 6.514 de 22 de julho de 2008;

7 - Para os casos em que seja necessária a Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP para a implantação do empreendimento, requerer à SEMACE, no prazo máximo de 30 dias a contar da data de recebimento desta Licença Ambiental, a Autorização Ambiental para Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, através de processo administrativo próprio a ser protocolado na SEMACE (quando se tratar de intervenção em APP sem vegetação) ou no sistema SINAFLOR (quando se tratar de intervenção em APP com vegetação);

8 - Esta licença não autoriza a supressão de vegetação, nem intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, Unidades de Conservação da Natureza, terras indígenas administradas pela FUNAI, Quilombolas e/ou Assentamentos Rurais (INCRA).

9 - Submeter à prévia análise da SEMACE qualquer alteração que se faça necessária no empreendimento;

10 - A SEMACE, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença caso ocorra:

- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição desta licença;
- graves riscos ambientais e de saúde;

11 - Manter esta Licença e demais documentos relativos ao cumprimento das condicionantes ora estabelecidas, disponíveis à fiscalização da SEMACE;

12 - Afixar em local de fácil visualização, a placa indicativa do Licenciamento Ambiental, conforme modelo disponibilizado no Sistema Natuur Online;

13 - Promover a proteção à fauna e flora locais;

14 - A constatação da falsa declaração implica em suspensão ou cancelamento da licença expedida, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais causados, conforme Artigo 27, da Resolução COEMA Nº 02, de 11 de abril de 2019;

15 - Qualquer modificação do empreendimento deverá ser avisada previamente à SEMACE, estando o interessado sujeito às sanções previstas na Lei Federal Nº 9.605 de 1998 - Lei de Crimes Ambientais;

16 - A atividade contemplada nesta Resolução está sujeita ao monitoramento e fiscalização pelo órgão ambiental competente, para fins de verificação de veracidade das informações prestadas pelo ente público interessado, conforme Art. 39, da Resolução COEMA Nº 02/2019;





Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA

Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

17 - ADVERTÊNCIA: O descumprimento das condicionantes da presente licença implicará na aplicação das penalidades previstas na legislação ambiental, sem prejuízo da obrigação de reparar quaisquer danos ambientais;

18 - No caso de encerramento, desistência ou suspensão das atividades a empresa deverá obrigatoriamente comunicar à SEMACE.

CONDICIONANTES DE PRAZO:

19 - Publicar o recebimento desta Licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes à data da sua concessão, em cumprimento à Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, a Lei Federal

20 - Nº 10.650, de 16 abril de 2003, ao Decreto Federal Nº 99.274 de 06 de junho de 1990 e a Resolução CONAMA Nº 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolução CONAMA Nº 281 de 12 de julho de 2001. Caso o empreendedor tenha optado pela publicação no Portal de Publicações de Licenciamento e Fiscalização Ambiental da SEMACE conforme Resolução COEMA nº 06 de 1 de Outubro de 2020 não há necessidade de publicar o recebimento desta Licença em outro meio de comunicação;

21 - Publicar o recebimento desta Licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes à data da sua concessão, em cumprimento à Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, a Lei Federal Nº 10.650, de 16 abril de 2003, ao Decreto Federal Nº 99.274, de 06 de junho de 1990 e a Resolução CONAMA Nº 006, de 24 de janeiro de 1986, complementada pela Resolução CONAMA Nº 281, de 12 de julho de 2001;

22 - A renovação desta Licença poderá ser protocolada em até 60 (sessenta) dias de antecedência da expiração do seu prazo de validade, o que lhe conferirá a prorrogação automática de seu prazo de validade até a manifestação definitiva da SEMACE. Caso o interessado protocole o pedido de renovação antes do vencimento da Licença, porém após o prazo, não terá direito à prorrogação automática da validade da Licença;

23 - Em observância ao § 1º, Art. 22 da Resolução COEMA Nº 02, de 11 de abril de 2019, o interessado deverá apresentar à SEMACE, anualmente, a contar da data de concessão desta Licença Ambiental, o Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental – RAMA. Esse Relatório deverá ser preenchido no sistema eletrônico NATUUR Online, através do link <http://natuur.semace.ce.gov.br/> na Aba “Licenciamento”, Menu “RAMA”;

24 - Publicar o recebimento desta licença no prazo de até 30 (trinta) dias corridos subsequentes à data da sua concessão, em cumprimento à Lei Federal Nº 10.650, de abril de 2003 e Resolução CONAMA Nº 006, de janeiro de 1986;





PEÇAS GRÁFICAS

