

G7 CONSTRUÇÕES		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
<b>OBRA:</b>	UMARI/CE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARI/CE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº11423.0950001/22-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<b>DATA:</b> 04/07/2023		<b>BDI:</b> 24,52%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARI/CE	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	SINAPI	2023/01	COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
						02/2023



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	SINAPI	M2	24,01	47,74	1.146,24
<b>11</b>	<b>ACABAMENTOS</b>						<b>0.881,48</b>
<b>11.1</b>	<b>PISO</b>						<b>5.297,11</b>
11.1.1	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	7,08	109,42	772,51
11.1.2	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	6,60	94,31	622,45
11.1.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	34,31	84,55	2.900,91
11.1.4	88650	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	SINAPI	M	52,80	15,22	803,62
11.1.5	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	SINAPI	M	1,80	109,79	197,62
<b>11.2</b>	<b>PAREDE</b>						<b>3.907,29</b>
11.2.1	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	20,72	67,71	1.402,95
11.2.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	175,62	14,26	2.504,34
<b>11.3</b>	<b>TETO</b>						<b>657,08</b>
11.3.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	39,92	16,46	657,08
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>10.454,29</b>
12.1	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	SINAPI	UN	15,00	157,77	2.366,55
12.2	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	SINAPI	UN	10,00	138,50	1.385,00
12.3	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	SINAPI	UN	2,00	177,91	355,82
12.4	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	4,00	176,74	706,96
12.5	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPÔR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	SINAPI	UN	6,00	39,27	235,62
12.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	13,41	26,82
12.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	14,07	28,14
12.8	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	SINAPI	UN	2,00	2.674,69	5.349,38
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>5.915,22</b>
13.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	154,87	929,22
13.2	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	15,85	67,81	1.074,79
13.3	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	9,90	78,29	775,07



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	UMARI/CE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARI/CE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº11423.0850001/22-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<b>DATA:</b> 04/07/2023	<b>BDI:</b> 24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<b>FONTE</b>	<b>VERGÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO
			HORA MÉS REP.
			53,85% 47,70% 05/2021
			94,44% 47,48% 02/2023



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.4	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	679,49	679,49
13.5	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM. ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	3,00	36,67	110,01
13.8	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	8,75	107,38	939,40
13.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	63,64	63,64
13.8	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	14,50	65,73	953,09
13.9	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	19,60	18,12	355,15
13.10	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	5,64	5,64
13.11	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	7,43	29,72
<b>14</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>5.451,96</b>
14.1	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	821,21	821,21
14.2	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	710,75	2.843,00
14.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	422,30	1.689,20
14.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	31,73	31,73
14.5	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	66,82	66,82
<b>15</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>160,50</b>
15.1	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF 04/2019	SINAPI	M2	20,72	0,91	18,86
15.2	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	SINAPI	M2	39,92	2,20	87,82
15.3	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019	SINAPI	M2	9,03	1,07	9,66
15.4	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	SINAPI	UN	1,00	5,91	5,91
15.5	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019	SINAPI	UN	3,00	9,89	29,67
15.6	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019	SINAPI	M2	2,64	3,25	8,58
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>27.289,69</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>111.295,52</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>138.585,21</b>	

COMPTON		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		DATA: 04/07/2023		BDI: 24,52%	
OBRA:	UNIMARICE - AMPLIAÇÃO DA URS RAMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS MUNICÍPIOS DA SAÚDE - Nº 11423.05500/172-905 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	VERSO	HORA	MESES	REF.	SEINFRA	REF.
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	027.1	COM DESONERACAO	83,65%	47,76%	55201	05201
LOCAL:	URS RAMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE	202801	COM DESONERACAO	84,44%	47,48%	02203	02203
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE						

COM-83497188 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (UN)		Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR: 9.770,10	
UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANTIDADE
M2	30,7326	30,7326	944,48	M2	30,7326
L	21,1500	21,1500	447,15	L	21,1500
M	48,0150	48,0150	2.304,75	M	48,0150
KG	13,1500	13,1500	173,75	KG	13,1500
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				9.770,10	

C-1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)		Mão de Obra		VALOR: 132,57	
UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANTIDADE
M2	30,7326	30,7326	944,48	M2	30,7326
L	21,1500	21,1500	447,15	L	21,1500
M	48,0150	48,0150	2.304,75	M	48,0150
KG	13,1500	13,1500	173,75	KG	13,1500
TOTAL Mão de Obra				31,1000	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				132,57	

89059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)		Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR: 132,57	
UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANTIDADE
M2	30,7326	30,7326	944,48	M2	30,7326
L	21,1500	21,1500	447,15	L	21,1500
M	48,0150	48,0150	2.304,75	M	48,0150
KG	13,1500	13,1500	173,75	KG	13,1500
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				132,57	

97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)		Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR: 103,70	
UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANTIDADE
M3	403,96	403,96	163,70	M3	403,96
H	23,47	23,47	5,28	H	23,47
H	42,63	42,63	18,16	H	42,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				103,70	

97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)		Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR: 3,08	
UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANTIDADE
M2	3,08	3,08	1,15	M2	3,08
H	23,47	23,47	5,28	H	23,47
H	42,63	42,63	18,16	H	42,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				3,08	

COMPTON		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/07/2023		BDI: 24,52%	
OBRA:	UNIMARICE - AMPLIAÇÃO DA URS RAMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS MUNICÍPIOS DA SAÚDE - Nº 11423.05500/172-905 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	VERSO	HORA	MESES	REF.	SEINFRA	REF.
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	027.1	COM DESONERACAO	83,65%	47,76%	55201	05201
LOCAL:	URS RAMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE	202801	COM DESONERACAO	84,44%	47,48%	02203	02203
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE						

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021		Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR: 403,96	
UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANTIDADE
M3	403,96	403,96	163,70	M3	403,96
LIN	2,14	2,14	0,40	LIN	2,14
Serviço	5,08	5,08	2,05	Serviço	5,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				403,96	

98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)		Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR: 85,96	
UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANTIDADE
M2	21,21	21,21	8,85	M2	21,21
KG	12,90	12,90	5,15	KG	12,90
M	27,75	27,75	11,05	M	27,75
M2	48,49	48,49	19,31	M2	48,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				85,96	

98239 - AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR: 16,77	
UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANTIDADE
H	16,05	16,05	6,35	H	16,05
H	23,13	23,13	9,16	H	23,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				16,77	

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021		Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR: 403,96	
UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANTIDADE
M3	403,96	403,96	163,70	M3	403,96
Serviço	5,08	5,08	2,05	Serviço	5,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				403,96	

97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)		Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR: 103,70	
UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANTIDADE
M3	403,96	403,96	163,70	M3	403,96
H	23,47	23,47	5,28	H	23,47
H	42,63	42,63	18,16	H	42,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				103,70	

97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)		Mão de Obra com Encargos Complementares		VALOR: 3,08	
UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANTIDADE
M2	3,08	3,08	1,15	M2	3,08
H	23,47	23,47	5,28	H	23,47
H	42,63	42,63	18,16	H	42,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				3,08	

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira da Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Carmo  
 Cantanhota - CE - FONE: 88 9 986551097.  
 Engenharia Civil - CREA / CE 38614/D  
 Eng. Georjão Antônio Sousa  
 Sócio Administrador  
 CREA 000447050-0

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99  
 Rua José Nogueira da Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Carmo  
 Cantanhota - CE - FONE: 88 9 986551097.  
 Engenharia Civil - CREA / CE 38614/D  
 Eng. Georjão Antônio Sousa  
 Sócio Administrador  
 CREA 000447050-0

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBRA:** UMRARICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMRARICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 11433.035000/22-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE  
**DESCRIÇÃO:** PLANTHA ORÇAMENTÁRIA  
**LOCAL:** UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMRARICE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRARICE

**DATA:** 04/07/2023  
**BDR:** 24,52%  
**VERSO:** HISSA  
**VERSÃO:** 0271 COM DESONERAÇÃO 83,87%  
**REF:** MES  
**SEINFRA:** SINAPI 203101 COM DESONERAÇÃO 84,44%  
**REF:** 05/2021 47,76%  
**REF:** 08/2022 47,46%

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,25820000	18,34	4,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			7,81
VALOR:			7,81

#### 97658 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,20600000	18,34	3,72
H	0,10620000	22,92	2,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			6,25
VALOR:			6,25

#### 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M2)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,09710000	18,34	1,78
H	0,04940000	22,92	1,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			2,91
VALOR:			2,91

#### 60702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,24000000	41,1600	9,8784
TOTAL Equipamento Custo Horário:			9,8784
H	0,72000000	15,5000	11,1600
TOTAL Mão de Obra:			11,1600
VALOR:			21,07

#### 93588 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 (M3XKM)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHI	0,00450000	56,88	0,25
CHP	0,01050000	236,89	2,48
TOTAL Equipamento Custo Horário:			2,73
VALOR:			2,73

#### 96522 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDÃO DE CORDAMENTO QUILAPARA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COCÇÃO DE FORMAS), AF\_06/2017 (M3)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,01540000	408,82	6,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			6,31
VALOR:			6,31

GT Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99  
Rua José Nogueira da Mota Nº 026, Bairro N. Sra. do Carmo  
Cairangi - CE - FONE: 88 9 98651097.

Cicero George Quilma Araújo Sousa  
Sócio Administrador

004242

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**OBRA:** UMRARICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMRARICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 11433.035000/22-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE  
**DESCRIÇÃO:** PLANTHA ORÇAMENTÁRIA  
**LOCAL:** UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMRARICE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE UMRARICE

**DATA:** 04/07/2023  
**BDR:** 24,52%  
**VERSÃO:** HISSA  
**VERSÃO:** 0271 COM DESONERAÇÃO 83,87%  
**REF:** MES  
**SEINFRA:** SINAPI 203101 COM DESONERAÇÃO 84,44%  
**REF:** 05/2021 47,76%  
**REF:** 08/2022 47,46%

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	2,36100000	23,47	55,41
H	4,14700000	16,34	76,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			131,46
VALOR:			131,46

#### 102487 - CONCRETO CICLÓRICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÁO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF\_05/2021 (M3)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHI	0,63770000	0,49	0,31
CHP	0,21980000	1,30	0,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:			0,59
VALOR:			0,59

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,45430000	85,74	38,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			38,04
VALOR:			38,04

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,67020000	23,47	39,19
H	6,46840000	16,34	116,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			155,62
VALOR:			155,62

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,80500000	387,09	311,50
TOTAL Serviço:			311,50
VALOR:			506,05

#### 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF\_03/2016 (M)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
L	0,00350000	7,45	0,02
UN	6,00000000	0,19	1,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			1,16
VALOR:			1,16

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,36800000	23,47	8,44
H	3,90000000	16,34	3,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			11,74
VALOR:			11,74

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,01540000	408,82	6,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			6,31
VALOR:			6,31

GT Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99  
Rua José Nogueira da Mota Nº 026, Bairro N. Sra. do Carmo  
Cairangi - CE - FONE: 88 9 98651097.

004242

COMPARAÇÃO		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS		DATA: 04/07/2023		BOI: 24,52%					
OBRA:	UMARICE - AMPLIAÇÃO DA URS CAMINHO RIBEI BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS TERMO DA PROPOSTA Nº 11423.036.00122-006 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERACAO	HORA:	83,85%	MES:	47,78%	REF:	05/2021
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	202301 COM DESONERACAO	HORA:	84,44%	MES:	47,48%	REF:	02/2023
LOCAL:	URS RAMALINDO RIBEI BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE										

Item	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802		KG	0,790000000	10,72	8,46
92270		M2	0,200000000	152,98	30,59
				TOTAL Serviço:	45,36
				VALOR:	56,26

C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)		Equipamento Custo Horário		
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	41,1600	8,2320
			TOTAL Equipamento Custo Horário:	8,2320
Mão de Obra		Mão de Obra		
12543	SERVENTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	15,5500	9,3300
			TOTAL Mão de Obra:	9,3300
			VALOR:	17,56

10448B - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRE, FCK = 25 MPa, AF 11/2022 (M3)		Serviço		
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	16,84	3,24
96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	13,01	34,85
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	10,97	16,02
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	15,72	5,22
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	14,62	2,56
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	12,92	172,05
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	12,32	83,36
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	13,39	103,34
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	11,47	233,50
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	8,68	77,19
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	9,42	22,87
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	10,82	46,14
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	13,36	35,94
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	12,75	12,46

COMPARAÇÃO		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/07/2023		BOI: 24,52%					
OBRA:	UMARICE - AMPLIAÇÃO DA URS CAMINHO RIBEI BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS TERMO DA PROPOSTA Nº 11423.036.00122-006 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERACAO	HORA:	83,85%	MES:	47,78%	REF:	05/2021
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	202301 COM DESONERACAO	HORA:	84,44%	MES:	47,48%	REF:	02/2023
LOCAL:	URS RAMALINDO RIBEI BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE										

Item	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92758		KG	2,768200000	13,82	38,25
96557		M3	0,040200000	528,86	21,30
103672		M3	0,123500000	511,07	63,11
103675		M3	0,836300000	511,71	427,94
96542		M2	0,639880000	94,83	54,27
92510		M2	4,637500000	60,72	281,58
92415		M2	0,774300000	122,46	94,82
92451		M2	2,581800000	178,40	460,59
				TOTAL Serviço:	2.290,40
				VALOR:	2.290,40

C4418 - LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)		Material		
10169	AÇO CA-60	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	7,0100	51874
18755	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm PI FÔRRO - VAO ATÉ 2,01 A 3 m	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		M2	31,1300	31,1300
11691	PONTOLETE / BARROTE DE 3"X2"	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		M	10,8700	138710
11728	PREGO 18X27 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		KG	11,6800	33504
11646	SARRAFO DE 17X4"	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		M	4,0100	38687
11918	TABUA DE 1" DE 30.-L = 30cm	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		M	8,4700	55055
			TOTAL Material:	98.534,6
Mão de Obra		Mão de Obra		
12391	PREDEIRO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	20,7700	72695
12543	SERVENTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		H	15,5500	54425
			TOTAL Mão de Obra:	127120

103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021 (M2)		Material		
00007271	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021 (M2)	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		UN	28,31000000	15,57
			COEFICIENTE	0,55
			VALOR	8,57

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS**

**OBRA:** UMARICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº11423.095000172-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

**DATA:** 04/07/2023

**VERSIÃO:** 0771 COM DESONERACAO

**BO:** 24,32%

**MESES:** 02/2021

**ORÇAMENTO:** 203301 COM DESONERACAO

**RECURSOS:** 84,44%

**RENTABILIDADE:** 47,48%

**DESCRIÇÃO:** PLANILHA ORÇAMENTARIA

**LOCAL:** UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037395	CMTO	1	0,00500000	35,15
00034527	M	1	0,42000000	2,04
TOTAL Materiais:				16,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	1	1,61000000	37,78
88316	H	1	0,85500000	14,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				52,54

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	M3	1	0,00910000	4,46
TOTAL Serviço:				4,46
VALOR:			73,99	

**93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016 (M)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	L	1	0,06500000	7,45
00039017	UN	1	6,00000000	0,19
00004491	M	1	1,22200000	9,35
TOTAL Materiais:				12,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	1	0,38600000	9,05
88316	H	1	0,19300000	3,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				12,58

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	M3	1	0,01200000	4,91
92900	KG	1	0,39800000	3,19
92270	M2	1	0,30000000	45,86
TOTAL Serviço:				53,96
VALOR:			79,16	

**93186 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016 (M)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	L	1	0,06600000	7,45
00039017	UN	1	6,00000000	0,19
00004491	M	1	0,35200000	9,35
TOTAL				17,00

GT Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99  
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sta. do Carmo  
Carinheja - CE - FONE: 88 9 98651097.

**Cicero Georjão Quilino Araújo Sousa**  
Sócio Administrador

Page: 11

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

**OBRA:** UMARICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº11423.095000172-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

**DATA:** 04/07/2023

**VERSIÃO:** 0771 COM DESONERACAO

**BO:** 24,32%

**MESES:** 02/2021

**ORÇAMENTO:** 203301 COM DESONERACAO

**RECURSOS:** 84,44%

**RENTABILIDADE:** 47,48%

**DESCRIÇÃO:** PLANILHA ORÇAMENTARIA

**LOCAL:** UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	1	0,37600000	23,47
88316	H	1	0,18800000	18,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				12,26

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	M3	1	0,01860000	409,82
92901	KG	1	0,49000000	10,69
92270	M2	1	0,35000000	152,98
TOTAL Serviço:				68,14
VALOR:			82,87	

**93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016 (M)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	L	1	0,00700000	7,45
00039017	UN	1	6,00000000	0,19
00004491	M	1	0,22000000	9,35
TOTAL Materiais:				3,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	1	0,36000000	8,44
88316	H	1	0,18000000	18,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				11,74

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	M3	1	0,02400000	409,82
92902	KG	1	0,79000000	10,72
92270	M2	1	0,40000000	152,98
TOTAL Serviço:				79,48
VALOR:			94,46	



GT Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99  
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sta. do Carmo  
Carinheja - CE - FONE: 88 9 98651097.

**Marcel Megquita Fontenele**  
Sócio Administrador

RNP 000147260-8

Page: 12

CONSTRUTORA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS		DATA: 04/07/2023		BDI: 24,52%	
OBRA:	UNIDADE - APLICAÇÃO DA LBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARIZÉ, NOS TERMOIS DA PROPOSTA Nº 1423.0950001072-005 COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEMPRE	COM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	07/1	83,5%	47,7%	05/201	07/203	07/203
LOCAL:	LBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARIZÉ	203/001	84,4%	47,4%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZÉ						

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37500000	23,47	8,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18000000	18,34	3,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				12,26

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,01800000	408,82	7,37
92201 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	0,49000000	10,69	5,23
92270 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,35000000	152,98	53,54
TOTAL Serviço:				66,14
VALOR:				79,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36000000	23,47	8,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18000000	18,34	3,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				11,74

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,02400000	408,82	9,83
92201 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	0,49000000	10,69	5,23
92270 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,40000000	152,98	61,19
TOTAL Serviço:				76,25
VALOR:				89,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39000000	21,21	8,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02100000	22,52	0,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:				8,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39000000	21,21	8,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02100000	22,52	0,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:				8,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39000000	21,21	8,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02100000	22,52	0,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:				8,91

CONSTRUTORA		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/07/2023		BDI: 24,52%	
OBRA:	UNIDADE - APLICAÇÃO DA LBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARIZÉ, NOS TERMOIS DA PROPOSTA Nº 1423.0950001072-005 COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEMPRE	COM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	07/1	83,5%	47,7%	05/201	07/203	07/203
LOCAL:	LBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARIZÉ	203/001	84,4%	47,4%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZÉ						

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41900000	23,00	9,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20950000	18,34	3,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				13,46

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87263 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCOMASSA UNICAMENTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	M3	0,00600000	409,77	2,45
TOTAL Serviço:				2,45
VALOR:				89,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,43700000	23,47	127,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,48300000	18,34	27,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				154,79

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,13000000	349,46	394,89
TOTAL Serviço:				394,89
VALOR:				549,67

94439 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMI E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF\_11/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87765 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	M2	0,16230000	48,92	7,93
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M2	0,19960000	44,83	8,94
87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	M2	0,63910000	46,72	25,88
TOTAL Serviço:				42,85
VALOR:				42,85

87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FIBRA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17240000	23,47	4,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05750000	18,34	1,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				5,09

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-19 Rua José Marques de Melo Nº1026, Bairro N. Sta. do Carmo Caratinga - CE - FONE: 88 9 96851097. RNP 060147260-8

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS**

<b>OBRA:</b> URMARICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE URMARICE, NOS BARRIOS ANT. Nº 1423.05900172-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA: 04/07/2023	EDI: 24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b> PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		VERSÃO: 07/1 COM DESCRIBAÇÃO	HORA: 47,78%
<b>LOCAL:</b> UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, URMARICE		SINAPI: 702301 COM DESCRIBAÇÃO	REF: 02/2023
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE URMARICE			

Serviço	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2018	M3	SINAPI	0,00370000	461,63	1,70
TOTAL Serviço:					1,70
VALOR:					6,79

**87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF\_10/2022 (M2)**

Módulo de Obra com Encargos Complementares					
Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88308 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,06810000	23,47	1,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,02350000	18,34	0,46
TOTAL Módulo de Obra com Encargos Complementares:					2,05
Serviço					
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2018	M3	SINAPI	0,00370000	461,63	1,70
TOTAL Serviço:					1,70
VALOR:					3,75

**104217 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, AF\_08/2022 (M2)**

Módulo de Obra com Encargos Complementares					
Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FID D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	SINAPI	0,13880000	14,90	2,06
TOTAL Material:					2,06
Serviço					
88308 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,60100000	23,47	14,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,60100000	18,34	11,02
TOTAL Módulo de Obra com Encargos Complementares:					25,12
Serviço					
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3	SINAPI	0,03140000	490,36	15,36
TOTAL Serviço:					15,36
VALOR:					42,57

**89773 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF\_12/2014 (M2)**

Módulo de Obra com Encargos Complementares					
Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87331 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	SINAPI	0,15400000	31,41	4,83
TOTAL Serviço:					4,83
VALOR:					15,99

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b> URMARICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE URMARICE, NOS BARRIOS ANT. Nº 1423.05900172-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA: 04/07/2023	EDI: 24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b> PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		VERSÃO: 07/1 COM DESCRIBAÇÃO	HORA: 47,78%
<b>LOCAL:</b> UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, URMARICE		SINAPI: 702301 COM DESCRIBAÇÃO	REF: 02/2023
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE URMARICE			

Serviço	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87327 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE SM2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_08/2014	M2	SINAPI	0,11210000	35,90	4,02
TOTAL Serviço:					32,76
VALOR:					32,76

**89497 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF\_06/2014 (M2)**

Módulo de Obra com Encargos Complementares					
Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	SINAPI	0,10000000	0,65	0,08
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	SINAPI	1,55502000	1,83	3,00
TOTAL Material:					3,08
Serviço					
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,31200000	24,71	7,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,11400000	18,34	2,09
TOTAL Módulo de Obra com Encargos Complementares:					9,79
VALOR:					12,85

**98113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF\_05/2017\_PS (M2)**

Módulo de Obra com Encargos Complementares					
Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWC, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	SINAPI	0,02500000	24,23	0,60
00000315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/ACRIS/ANCAS E USO GERAL	KG	SINAPI	0,99840000	0,65	0,64
00046547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	SINAPI	0,03980000	31,85	0,88
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, 60 X 60 CM, ESPESURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	SINAPI	1,07400000	8,17	9,84
00020250 SINAL EM FIBRA / ESTOPO SINAL PARA GESSO	KG	SINAPI	0,00780000	10,16	0,07
TOTAL Material:					12,13
Serviço					
88269 GESSO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,63130000	23,31	14,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,31580000	16,34	5,78
TOTAL Módulo de Obra com Encargos Complementares:					20,49
VALOR:					32,62

**88496 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS, AF\_06/2014 (M2)**

Módulo de Obra com Encargos Complementares					
Material	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	SINAPI	0,10000000	0,65	0,06
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	SINAPI	1,35502000	1,99	3,00
TOTAL Serviço:					3,06
VALOR:					3,06



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS**

OBRA: UMARICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMUNDO RIBEIRO BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº1433.095000172-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA: 04/07/2023

VERSÃO: 03.676

REVISÃO: 02/2021

FECHAMENTO: 07/1 COM DESONERATION 84,44%

MESES: 02/2021

REF: 02/2023

PERCENTUAL: 84,44%

FLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UBS RAMUNDO RIBEIRO BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,71	16,50	405,11
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,34	4,52	83,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				488,19
VALOR:				488,19

**91315 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019 (UN)**

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	6,33	84,56	534,48
91292 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	267,63	267,63	71610,18
91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	86,24	86,24	7438,18
90623 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	440,06	440,06	193626,66
TOTAL Serviço:				231123,30
VALOR:				231123,30

**91314 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019 (UN)**

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	6,33	83,30	528,18
91292 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	267,63	267,63	71610,18
91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	86,24	86,24	7438,18
90622 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	365,33	365,33	133410,18
TOTAL Serviço:				193686,66
VALOR:				193686,66

**91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019 (M2)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007558 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	0,57	2,74	1,56
00036585 - GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATÉ DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO DO BRILHANTE, PARA 1 FE	M	34,75	238,05	8272,88
00035025 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇAO/ALZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	836,44	457,78	382980,18
TOTAL:				390751,62
VALOR:				390751,62

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: UMARICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMUNDO RIBEIRO BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº1433.095000172-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA: 04/07/2023

VERSÃO: 03.676

REVISÃO: 02/2021

FECHAMENTO: 07/1 COM DESONERATION 84,44%

MESES: 02/2021

REF: 02/2023

PERCENTUAL: 84,44%

FLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UBS RAMUNDO RIBEIRO BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88308 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,47	8,97	210,71
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,34	3,50	64,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				275,50
VALOR:				275,50

**102229 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS, AF\_01/2021 (M2)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00065318 - DILUENTE AGUARRAS	L	17,69	0,37	6,55
00007311 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	32,55	6,85	223,16
TOTAL Material:				229,71
VALOR:				229,71

**Mão de Obra com Encargos Complementares**

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
H	24,71	14,10	348,41	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				348,41
VALOR:				348,41

**94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019 (M2)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 - JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 X 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇAO/ALZAR	UN	349,02	727,11	253810,18
00004377 - PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLEX, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	UN	0,21	5,12	1,07
00035961 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	24,57	30,83	756,86
TOTAL Material:				253812,15
VALOR:				253812,15

**Mão de Obra com Encargos Complementares**

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
H	23,47	40,06	941,18	
H	18,34	15,64	287,18	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				1228,36
VALOR:				1228,36

**94589 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2019 (M2)**

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043657 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-60), INCLUSIVE CONEXÕES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	UN	8,12	9,12	74,07
TOTAL Material:				74,07
VALOR:				74,07

GT CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS	
OBRA:		DATA: 04/07/2023	BDI: 24,52%
IMARLICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAINUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARIÇE, MS		VERSIÃO	HORA
TERMS DA PROPOSTA Nº1143.059000172-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		0271 COM DESCRIÇÃO	83,85%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		202401 COM DESCRIÇÃO	84,44%
UBS RAINUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARIÇE		TOTAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIÇE		47,48%	
CLIENTE:		02/2023	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	18,34	3,19
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				0,00200000	583,70	1,16
				TOTAL Serviços:		
				1,16		
				VALOR: 21,81		

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	1,16	583,70	1,16
			1,16

**100381 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M2)**

Equipamento Custo Horário	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	CH	0,01000000	19,43	0,19
93281	CHP	0,00800000	20,43	0,16
				TOTAL Equipamento Custo Horário:
				0,35

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004630	M	0,55300000	11,95	6,37
00005975	KG	0,24000000	13,12	3,14
00004425	M	0,21500000	25,29	5,43
00004472	M	0,34600000	31,60	10,93
				TOTAL Materiais:
				26,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	H	0,23500000	19,05	4,47
88262	H	0,78600000	23,13	18,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				22,65
				VALOR: 48,87

**94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M2)**

Equipamento Custo Horário	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	CH	0,05160000	18,43	0,95
93281	CHP	0,03720000	20,43	0,75
				TOTAL Equipamento Custo Horário:
				1,70

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	ML	0,02750000	838,04	23,04
				TOTAL Materiais:
				23,04
				VALOR: 46,87

GT Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ:16.572.608/0001-59  
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sta. do Carmo  
Cuiabá - CE - FONE: 88 9 96651087. **3**

GT CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:		DATA: 04/07/2023	BDI: 24,52%
IMARLICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAINUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARIÇE, MS		VERSIÃO	HORA
TERMS DA PROPOSTA Nº1143.059000172-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		0271 COM DESCRIÇÃO	83,85%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		202401 COM DESCRIÇÃO	84,44%
UBS RAINUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARIÇE		TOTAL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIÇE		47,48%	
CLIENTE:		02/2023	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	18,34	7,31
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	22,92	3,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		
				10,35		
				VALOR: 35,14		

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M	1,16	19,43	1,16
			1,16

**94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M)**

Equipamento Custo Horário	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	CH	0,01830000	19,43	0,35
93281	CHP	0,01320000	20,43	0,26
				TOTAL Equipamento Custo Horário:
				0,61

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005081	KG	0,00600000	12,90	0,07
00005104	KG	0,00120000	58,36	0,07
00040873	M	1,65000000	23,64	24,18
00000142	310ML	0,19800000	37,19	7,36
00013388	KG	0,04500000	177,88	8,00
				TOTAL Materiais:
				39,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	H	0,20700000	18,34	3,78
88323	H	0,11200000	22,92	2,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				8,35
				VALOR: 46,65

**94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M)**

Equipamento Custo Horário	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	CH	0,01830000	18,43	0,35
93281	CHP	0,01320000	20,43	0,26
				TOTAL Equipamento Custo Horário:
				0,61

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040783	M	1,65000000	41,52	43,59
00005081	KG	0,01300000	12,90	0,16
00005104	KG	0,00200000	58,36	0,14
00000142	310ML	0,08100000	37,19	3,01
00013388	KG	0,09000000	177,88	16,00
				TOTAL Materiais:
				62,89

GT Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ:16.572.608/0001-59  
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sta. do Carmo  
Cuiabá - CE - FONE: 88 9 96651087. **3**

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS**

OBRA: UNARVICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMALINDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UNARVICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 11423.055000172-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: UBS RAMALINDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UNARVICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNARVICE

DATA: 04/07/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

FORTE: SENFRA

BDI: 24,52%

HORA: 47,76%

MESES: 05/2021

02/2023

83,65%

84,44%

47,46%

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,371000000	18,34	6,80
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,277000000	22,92	6,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				13,14
VALOR:				76,65

**87658 - CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. = 6mm (M2)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10544 CHAPA POLICARBONATO 6MM ALVEOLAR CRISTAL	M2	1,050000000	71,7700	75,3585
11627 PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1,5MM	M	2,300000000	2,7000	6,4170
TOTAL Materiais:				81,7755
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	H	0,750000000	20,7700	15,5775
12543 SERVENTE	H	0,750000000	15,5500	11,6625
TOTAL Mão de Obra:				27,2400
VALOR:				109,02

**98560 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 7CM. AF\_06/2018 (M2)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEÇA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	L	0,280000000	7,75	2,17
TOTAL Materiais:				2,17
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,975000000	23,47	22,86
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,197000000	18,34	3,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				26,48
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
67298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDADE) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2018	M3	0,025000000	591,38	14,78
TOTAL Serviço:				14,78
VALOR:				43,44

**98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF\_06/2018 (M2)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626 MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICADO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	KG	1,500000000	17,88	26,82
TOTAL Materiais:				26,82
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: UNARVICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMALINDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UNARVICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 11423.055000172-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: UBS RAMALINDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UNARVICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNARVICE

DATA: 04/07/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

FORTE: SENFRA

BDI: 24,52%

HORA: 47,76%

MESES: 05/2021

02/2023

83,65%

84,44%

47,46%

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085000000	18,15	1,62
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,422000000	23,47	9,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				11,52
VALOR:				30,34

**87255 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF\_06/2014 (M2)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	8,620000000	0,74	6,37
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,120000000	47,28	52,95
00034357 REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	KG	0,140000000	4,32	0,60
TOTAL Materiais:				59,92
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,590000000	23,36	21,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,340000000	18,34	6,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				27,95
VALOR:				87,87

**87256 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_06/2014 (M2)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	8,620000000	0,74	6,37
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,080000000	47,28	51,06
00034357 REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	KG	0,140000000	4,32	0,60
TOTAL Materiais:				58,03
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,570000000	23,35	13,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,240000000	18,34	4,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				17,71
VALOR:				75,74

**87257 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_06/2014 (M2)**

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	8,620000000	0,74	6,37
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,070000000	47,28	50,59
00034357 REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	KG	0,140000000	4,32	0,60
TOTAL Materiais:				57,55
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,310000000	23,35	7,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS		DATA: 04/07/2023	BDI: 24,52%
ORRA:	UMARICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS TERMOIS DA PROPÓSTA Nº 1423.0950001022-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	VERSÃO	02/1 COM DESONEREAÇÃO
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	HORA	83,85% 47,78%
LOCAL:	UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE	REF.	05/2021 02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE		

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,170000000	18,34	3,11
				TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:		10,35
				VALOR:		87,80

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERRAMICAS	SINAPI	KG	0,603000000	0,74	0,44
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	0,188000000	47,28	8,88
00034357	REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,084000000	4,32	0,36
				TOTAL Material:		9,68

Mto de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,085000000	23,35	1,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,031000000	18,34	0,56
				TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:		2,54
				VALOR:		12,22

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,290000000	2,26	2,91
00020232	SOLERA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 15 CM, E= 2,0 CM	SINAPI	M	1,000000000	87,68	87,68
				TOTAL Material:		70,59

Mto de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88274	MARMOIRISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,547000000	23,00	12,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,273000000	18,34	5,00
				TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:		17,56
				VALOR:		88,17

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERRAMICAS	SINAPI	KG	6,140000000	0,74	4,54
00034357	REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,220000000	4,32	0,95
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,080000000	24,88	26,88
				TOTAL Material:		32,37

Mto de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,660000000	23,35	15,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,060000000	18,34	6,60
				TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:		22,01

G7 Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.608/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Contratação - CE - FONE: 88 9 98651087. **Cicero George Quirino Araújo Sousa**  
 Sócio Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 04/07/2023	BDI: 24,52%
ORRA:	UMARICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS TERMOIS DA PROPÓSTA Nº 1423.0950001022-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	VERSÃO	02/1 COM DESONEREAÇÃO
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	HORA	83,85% 47,78%
LOCAL:	UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE	REF.	05/2021 02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE		

00007356	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,330000000	16,90	5,57
				TOTAL Material:		5,57
				VALOR:		54,38

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,187000000	24,71	4,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,068000000	18,34	1,26
				TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:		5,88
				VALOR:		11,45

Materiais	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00007356	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,330000000	16,90	5,57
				TOTAL Material:		5,57

Mto de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,244000000	24,71	6,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,088000000	18,34	1,63
				TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:		7,65
				VALOR:		13,22

10473 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICIDADE EMBUTIDA EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUIDO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF\_11/2022 (JUN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	10,711400000	2,40	25,70
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,478600000	3,47	5,13
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,000000000	8,82	8,82
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,000000000	12,66	12,66
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMANS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	1,242900000	11,65	14,47
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,217800000	6,88	15,25
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2,429000000	9,07	11,27
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,000000000	22,53	22,53
90456	QUERRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	1,000000000	3,69	3,69

G7 Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.608/0001-99  
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
 Contratação - CE - FONE: 88 9 98651087. **Cicero George Quirino Araújo Sousa**  
 Sócio Administrador

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	UMARICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 1423.055000172-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<b>DATA:</b> 04/07/2023	<b>BDI:</b> 24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	<b>VERSÃO:</b> 0271 COM DESEMPENHO	<b>DIÁRIA:</b> 47,76%
<b>LOCAL:</b>	UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE	<b>SEMPRA:</b> 202401 COM DESEMPENHO	<b>MES:</b> 47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE		

<b>90447</b>	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,24290000	5,78	7,18	
					<b>TOTAL Serviço:</b>	128,70
					<b>VALOR:</b>	128,70

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,53100000	3,47	36,54	
91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	12,66	12,66	
90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMANS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,88500000	11,65	10,31	
91845 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,61400000	6,98	11,10	
91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,88500000	9,07	8,02	
90465 - QUERRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,00000000	3,69	3,69	
90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,88500000	5,78	5,11	
92000 - TOMADA BARRA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	23,80	23,80	
				<b>TOTAL Serviço:</b>	111,23
				<b>VALOR:</b>	111,23

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,63570000	3,47	36,80	
91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	12,66	12,66	
90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMANS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,93570000	11,65	22,55	
91845 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,38000000	6,88	9,48	
91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,93570000	9,07	17,55	
90455 - QUERRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,00000000	3,69	3,69	
90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,93570000	5,78	11,18	
91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	28,86	28,86	
				<b>TOTAL Serviço:</b>	142,88

G7 Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.809/0001-99  
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
Carriacou - CE - FONE: 88 9 98651097. **Página: 25**

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	UMARICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 1423.055000172-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<b>DATA:</b> 04/07/2023	<b>BDI:</b> 24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	<b>VERSÃO:</b> 0271 COM DESEMPENHO	<b>DIÁRIA:</b> 47,76%
<b>LOCAL:</b>	UBS RAMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE	<b>SEMPRA:</b> 202401 COM DESEMPENHO	<b>MES:</b> 47,48%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE		

<b>97593 - LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)</b>	MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	00038191	UN	1,00000000	13,80	13,80
	00012266	UN	1,00000000	114,08	114,08
				<b>TOTAL Material:</b>	127,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18330000	18,49	3,37	
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45180000	23,72	10,71	
				<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	14,28
				<b>VALOR:</b>	141,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039385 - LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	UN	1,00000000	15,56	15,56	
				<b>TOTAL Material:</b>	15,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37000000	18,49	7,21	
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37000000	23,72	8,77	
				<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	15,98
				<b>VALOR:</b>	31,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034653 - DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00000000	8,48	8,48	
00001570 - TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,00000000	0,77	0,77	
				<b>TOTAL Material:</b>	9,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03520000	19,49	0,68	
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03520000	23,72	0,83	
				<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	1,51
				<b>VALOR:</b>	10,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020 (UN)	UN	1,00000000	10,77	10,77	
				<b>VALOR:</b>	10,77

G7 Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.809/0001-99  
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
Carriacou - CE - FONE: 88 9 98651097. **Página: 26**

**CONSTRUTORES**

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS**

OBRA: UMAPRICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMUNDO RIBEIRO BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMAPRICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 11423.059/0001/27-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA: 04/07/2023

BOM: 24,52%

MESES: 05/2021

VERSIÃO: 027.1 COM DESCONTABILIZAÇÃO

HORA: 83,85%

MESES: 47,48%

REFF: 02/2021

SEMPRA: 202/01 COM DESCONTABILIZAÇÃO

SEMPRA: 84,41%

MESES: 47,48%

REFF: 02/2021

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: UBS RAMUNDO RIBEIRO BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMAPRICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMAPRICE

UN	SINAPI	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80034653		UN	1,000000000	8,48	8,48
00001570		UN	1,000000000	0,77	0,77
Módulo de Obra com Encargos Complementares					
80247		H	0,047600000	19,48	0,92
80264		H	0,047600000	23,72	1,12
TOTAL Módulo de Obra com Encargos Complementares					
					2,04
					11,30

**103244 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

AF\_11/2021\_PE (UN)

UN	SINAPI	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042424		UN	1,000000000	1.979,79	1.979,79
TOTAL Equipamento					
					1.979,79

UN	SINAPI	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007565		UN	9,000000000	0,57	5,13
00011976		UN	6,000000000	1,40	8,40
00013246		UN	4,000000000	0,52	2,08
00037591		UN	2,000000000	22,85	45,72
00001570		UN	10,000000000	0,77	7,70
TOTAL Material					
					69,03

Módulo de Obra com Encargos Complementares

UN	SINAPI	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80243		H	2,333400000	18,15	44,56
100308		H	2,333400000	23,36	54,50
TOTAL Módulo de Obra com Encargos Complementares					
					99,18
					2.148,90

**89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF\_12/2014 (UN)**

UN	SINAPI	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466		M	2,140000000	11,65	24,93
69366		UN	1,000000000	13,89	13,89
89362		UN	1,000000000	7,73	9,12
90443		M	2,140000000	11,50	24,61
TOTAL					
					72,55

**CONSTRUTORES**

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: UMAPRICE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAMUNDO RIBEIRO BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMAPRICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 11423.059/0001/27-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA: 04/07/2023

BOM: 24,52%

MESES: 05/2021

VERSIÃO: 027.1 COM DESCONTABILIZAÇÃO

HORA: 83,85%

MESES: 47,48%

REFF: 02/2021

SEMPRA: 202/01 COM DESCONTABILIZAÇÃO

SEMPRA: 84,41%

MESES: 47,48%

REFF: 02/2021

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: UBS RAMUNDO RIBEIRO BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMAPRICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMAPRICE

UN	SINAPI	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88395		M	0,890000000	10,65	9,47
88356		M	2,140000000	16,78	42,35
TOTAL Serviço					
					124,37
					124,37

**91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF\_10/2015 (M)**

Serviço	UN	SINAPI	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50466		M	0,260900000	11,65	3,03	
91190		UN	0,259600000	4,50	1,16	
91185		M	0,802200000	6,52	5,23	
90436		UN	0,259600000	12,65	3,28	
89726		UN	0,769100000	8,69	6,68	
89724		UN	0,858400000	8,48	7,27	
89783		UN	0,311600000	12,41	3,86	
89752		UN	0,292400000	6,25	1,82	
90453		UN	0,222200000	2,67	0,59	
90443		M	0,260900000	11,50	3,00	
89711		M	1,000000000	16,54	16,54	
TOTAL Serviço						
					54,46	
					54,46	

**91785 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL - 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. P/ PREDIOS. AF\_10/2015 (M)**

Serviço	UN	SINAPI	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91192		UN	0,095900000	5,28	0,52	
89748		UN	0,212200000	39,31	8,34	
91187		M	0,123800000	6,05	0,74	
90438		UN	0,699500000	44,07	4,40	
TOTAL						
					13,70	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS

OBRA: UMACRICE - AMPLIAÇÃO DA USR RAIMUNDO RIBEIRO BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMACRICE, NOS TERMO...

Table with columns: Item, Description, Unit, Source, Coefficient, Price, Total. Includes items like JOELHO 45 GRAUS, JUNTA ELÁSTICA, etc.

Summary table for 97807 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UMACRICE - AMPLIAÇÃO DA USR RAIMUNDO RIBEIRO BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMACRICE, NOS TERMO...

Main table with columns: Item, Description, Unit, Source, Coefficient, Price, Total. Includes items like BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, etc.

Summary table for 94923 - CAIXA SFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS**

OBRA: UMBRICE - AMPLIAÇÃO DA URS RAMALINDO RIBEIRO BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMBURICE, NOS TERMOIS DA PROPOSTA Nº 11420.058/06/02/02-000 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA: 04/07/2022 BDI: 24,52%

VERSO: 0271 COM DESONERAÇÃO 83,65% 47,78% REF: 06/2021

SEINFRA: 202301 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: URS RAMALINDO RIBEIRO BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMBURICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURICE

Material	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
91191	UN	0,17180000	4,77	0,81
91186	M	0,03530000	5,28	0,18
90437	UN	0,17180000	30,74	5,28
88732	UN	1,48910000	14,32	21,46
88731	UN	1,42230000	13,64	19,40
88813	UN	0,02780000	4,96	0,13
89753	UN	1,29190000	7,86	10,15
90454	UN	0,04210000	4,64	0,19
91222	M	0,10740000	12,38	1,32
89784	UN	0,07080000	22,26	1,55
89712	M	1,00000000	23,78	23,78
TOTAL Serviço:				88,22
VALOR:				86,22

**C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)**

Material	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
11180	M	1,20000000	0,2400	0,2880
11789	UN	1,00000000	30,7900	30,7900
TOTAL Material:				31,0780

Mão de Obra

Fonte	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
SEINFRA	H	0,54000000	16,7700	9,0558
SEINFRA	H	0,54000000	20,3200	10,9728
TOTAL Mão de Obra:				20,0286
VALOR:				51,11

**91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF\_10/2015 (M)**

Serviço	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
91182	UN	0,05680000	5,28	0,29
91187	M	0,01780000	6,05	0,10
90438	UN	0,05680000	44,07	2,49

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:16.572.609/0001-58  
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

Georgette Quirino Araújo Sousa

Página: 31

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: UMBRICE - AMPLIAÇÃO DA URS RAMALINDO RIBEIRO BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMBURICE, NOS TERMOIS DA PROPOSTA Nº 11420.058/06/02/02-000 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA: 04/07/2022 BDI: 24,52%

VERSO: 0271 COM DESONERAÇÃO 83,65% 47,78% REF: 06/2021

SEINFRA: 202301 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: URS RAMALINDO RIBEIRO BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMBURICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURICE

Material	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
89685	UN	0,00430000	41,18	0,17
89684	UN	0,06310000	40,22	3,34
89629	UN	0,01980000	34,26	0,67
89690	UN	0,00210000	81,93	0,17
89699	UN	0,00430000	195,91	0,78
89669	UN	0,00630000	28,94	0,24
89554	UN	0,03480000	24,95	0,86
90455	UN	0,21920000	5,93	1,28
89673	UN	0,00740000	32,78	0,24
89681	UN	0,03670000	83,86	3,07
89675	UN	0,01940000	65,66	1,20
89559	UN	0,00430000	61,69	0,26
89576	M	0,63160000	30,40	19,20
89512	M	0,36940000	43,97	16,16
TOTAL Serviço:				52,79
VALOR:				52,79

**89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022 (M)**

Material	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
00038983	UN	0,01420000	1,55	0,02
00039665	M	1,05490000	3,78	3,99
TOTAL Material:				4,01

Mão de Obra com Encargos Complementares

Fonte	UN	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
SEINFRA	H	0,55200000	10,36	4,74
SEINFRA	H	0,55200000	22,73	5,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				10,54
VALOR:				14,55

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:16.572.609/0001-58  
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo  
Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

Georgette Quirino Araújo Sousa

Página: 32



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS

Table with header information including OBRA, FONTE, DATA, and various percentages.

Main table for item 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Summary table for item 89866 showing total material and unit costs.

Main table for item 95474 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Summary table for item 95474 showing total material and unit costs.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Table with header information including OBRA, FONTE, DATA, and various percentages.

Main table for item 93398 - BANCADA GRANITO CINZA 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

Summary table for item 93398 showing total material and unit costs.

Main table for item 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Summary table for item 100868 showing total material and unit costs.

Main table for item 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO.

Summary table for item 95544 showing total material and unit costs.

Footer area containing company information, logos, and contact details for G7 Construções e Serviços EIRELI EPP.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS**

OBRA: UMARICE - AMPLIAÇÃO DA URS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº11423.09500/072-006 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA: 04/07/2023 BDI: 24,52% MESES: 05/2021

VERSIÃO: 03,65% 47,76% 47,48%

ORÇAMENTO: 027.1 COM DESDOBRAMENTO 84,44%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: URS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	UN	1,00800000	44,56	44,56
TOTAL Material				
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88267	H	0,31620000	22,73	7,18
88316	H	0,09560000	18,34	1,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				
				9,00
VALOR:				53,66

**99806 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF\_04/2019 (M2)**

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	H	0,04900000	18,34	0,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				
				0,73
VALOR:				0,73

**99803 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO AF\_04/2019 (M2)**

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	H	0,09700000	18,34	1,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				
				1,77
VALOR:				1,77

**99822 - LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA AF\_04/2019 (M2)**

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	H	0,04700000	18,34	0,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				
				0,86
VALOR:				0,86

**99818 - LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDE OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAS CORRESPONDENTES AF\_04/2019 (UN)**

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044330	L	0,16700000	8,35	1,39
00044329	L	0,10000000	10,95	1,09
TOTAL Material				
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88316	H	0,12400000	18,34	2,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				
				2,27
VALOR:				4,75

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: UMARICE - AMPLIAÇÃO DA URS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARICE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº11423.09500/072-006 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA: 04/07/2023 BDI: 24,52% MESES: 05/2021

VERSIÃO: 03,65% 47,76% 47,48%

ORÇAMENTO: 027.1 COM DESDOBRAMENTO 84,44%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: URS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE

**99816 - LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAS CORRESPONDENTES AF\_04/2019 (UN)**

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044330	L	0,16700000	8,35	1,39
00044329	L	0,10000000	10,95	1,09
TOTAL Material				
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88316	H	0,29800000	18,34	5,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				
				5,46
VALOR:				7,94


**99821 - LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO ALUMÍNIO/PVC AF\_04/2019 (M2)**

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329	L	0,09600000	10,95	0,06
0005318	L	0,02300000	17,69	0,40
00044331	L	0,01100000	43,58	0,47
TOTAL Material				
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88316	H	0,09200000	18,34	1,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				
				1,68
VALOR:				4,61



Marcel Mesquita Fontenele  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA / CE 38614/D  
RNP: 060147293.8

<b>G7 CONSTRUÇÕES</b>		<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>				
<b>OBRA:</b>	UMARI/CE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARI/CE, NOS TERMOS DA PROPOSTA N°11423.0950001/22-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<b>DATA:</b> 04/07/2023		<b>BDI:</b> 24,52%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.165,73	33,40 % 4.063,35	33,72 % 4.102,28	32,88 % 4.000,10	100,00 % 12.165,73
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.274,63	100,00 % 7.274,63			100,00 % 7.274,63
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.481,70	100,00 % 1.481,70			100,00 % 1.481,70
4	INFRAESTRUTURA	19.817,65	100,00 % 19.817,65			100,00 % 19.817,65
5	SUPERESTRUTURA	10.615,65	100,00 % 10.615,65			100,00 % 10.615,65
6	ELEVAÇÕES	14.522,12	15,00 % 2.178,32	85,00 % 12.343,80		100,00 % 14.522,12
7	REVESTIMENTOS	22.981,17		30,00 % 6.894,35	70,00 % 16.086,82	100,00 % 22.981,17
8	ESQUADRIAS	10.675,77			100,00 % 10.675,77	100,00 % 10.675,77
9	COBERTURA	5.829,59		100,00 % 5.829,59		100,00 % 5.829,59
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.377,75		100,00 % 1.377,75		100,00 % 1.377,75
11	ACABAMENTOS	9.861,48			100,00 % 9.861,48	100,00 % 9.861,48
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.454,29		100,00 % 10.454,29		100,00 % 10.454,29
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.915,22		100,00 % 5.915,22		100,00 % 5.915,22
14	LOUÇAS E METAIS	5.451,96			100,00 % 5.451,96	100,00 % 5.451,96
15	SERVIÇOS FINAIS	160,50			100,00 % 160,50	100,00 % 160,50
		138.585,21	45.431,30 45.431,30	46.917,28 92.348,58	46.236,63 138.585,21	138.585,21

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP  
 Gicero George Quirino Araújo Sousa  
 Sócio Administrador  
 CPF 034.926.779-13

Marcel Mesquita Fontenele  
 ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D  
 RNP 060147260-8

## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	UMARI/CE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARI/CE, NOS TERMOS DA PROPOSTA N°11423.0950001/22-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<b>DATA :</b> 04/07/2023	<b>BDI : 24,52%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>

I	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

**BDI = 24,52%**


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP

Cícero George Quirino Araújo Sousa  
Sócio Administrador  
CPF 034.926.773-12

Marcel Meaquita Fontenele  
ENGR CIVIL - CREA/CE 38614/D  
RNP 060147260-8

# TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	UMARI/CE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARI/CE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº11423.0950001/22-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<b>DATA:</b> 04/07/2023	<b>BDI:</b> 24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
<b>LOCAL:</b>	UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARI/CE	<b>SINAPI</b>	2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>48,36</b>	<b>19,04</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>10,70</b>	<b>8,09</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>8,58</b>	<b>3,55</b>


**Horista = 84,44%**  
**Mensalista = 47,48%**

**A + B + C + D**

  
 G7 Construções e Serviços LTDA - EPP  
 Cicero George Quirino Araújo Sousa  
 Sócio Administrador  
 CPF 034 926 773-12

Marcel Mesquita Fontenele  
 ENGº CIVIL CREA/CE 18614/1  
 RNP 060147260-8

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	UMARI/CE - AMPLIAÇÃO DA UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA NO DISTRITO DE LOGRADOURO, MUNICÍPIO DE UMARI/CE, NOS TERMOS DA PROPOSTA N°11423.0950001/22-005 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<b>DATA :</b> 04/07/2023	<b>BDI :</b> 24,52%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021
<b>LOCAL:</b>	UBS RAIMUNDO IRINEU BEZERRA, DISTRITO LOGRADOURO, UMARI/CE	<b>SINAPI</b>	2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

  
 Cicero George Quirino Araújo Sousa  
 Sócio Administrador  
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontes  
 ENG. CIVIL CREA/CE 386  
 RNP 060147263-8